

## Dades municipals

Municipi	<b>CAMPINS</b>		
ADF	<b>MONTSENY MIGJORN</b>		
Nombre d'habitants	<b>529</b>	Superfície del terme municipal (ha)	<b>730</b>
Superfície forestal (ha)	<b>616</b>	Superfície arbrada (ha)	<b>586</b>
Altres superfícies (ha)			
Parc / Parc Natural	<b>Montseny</b>		
Altres espais protegits			

## Contingut del Pla municipal de Prevenció d'Incendis forestals

El Pla municipal de prevenció d'incendis forestals és el document que conté el conjunt de previsions i mesures que cal prendre per reduir les causes dels incendis, limitar-ne els efectes i facilitar-ne l'extinció.

Aquestes previsions i mesures es presenten a través d'informació escrita (fitxes descriptives d'actuacions i inversions) i informació gràfica (mapa).

## Ús i gestió del Pla municipal de Prevenció d'Incendis forestals

### La vigència màxima del Pla és de 6 anys des de la data de revisió

Totes les actuacions previstes en el Pla per millorar la situació del municipi davant els incendis forestals es resumeixen en les relacions prioritzades d'actuacions de manteniment i d'inversions del punt 4 (gestió del pla).

<b>Data de revisió</b>	<b>2020</b>
------------------------	-------------

<b>Data de vigència</b>	<b>2026</b>
-------------------------	-------------

El present Pla de Prevenció d'Incendis Forestals ha estat elaborat per l'Oficina Tècnica de Prevenció Municipal d'Incendis Forestals i Desenvolupament Agrari de l'Àrea d'Infraestructures i Espais Naturals de la Diputació de Barcelona, amb la col·laboració i l'acord de les següents entitats:

**Ajuntament CAMPINS**

**ADF MONTSENY MIGJORN**

# 1.1

## Senyalització (S)

Prohibició de fer foc, prohibició de pas, distància i localització de punts d'aigua

Mesura proposada (per ordre de prioritat)	Localització en el plànol (núm.d'ordre)	Unitats	Cost estimat (EUR)	
			Unitari	Total

---

Cost total d'inversions en senyalització:

---

# 1.2

## Tractament i ordenació d'usos perillosos i del combustible

Tipus de Risc	Mesura proposada (per ordre de prioritat)	Localització en el plànol (núm.d'ordre)	Amidament	Cost estimat (EUR)	
				Unitari	Total

---

Cost total d'inversions en tractament i ordenació d'usos perillosos i del combustible:

---

# 2.1

## Xarxa viària bàsica municipal de prevenció d'incendis forestals

### Arranjament de pistes (AP)

Mesura proposada (per ordre de prioritat)	Localització en el plànol (núm.d'ordre)	Amidament (km)	Cost estimat (EUR)	
			Unitari	Total
Arranjament de punt crític de la xarxa viària bàsica: Pas de torrent o riera al camí 1.	PC-01			
Arranjament de punt crític de la xarxa viària bàsica: Pas de torrent o riera al camí 2.	PC-02			
Arranjament de punt crític de la xarxa viària bàsica: Estretament al camí 8.	PC-03			
Arranjament de punt crític de la xarxa viària bàsica: Pujador al camí 5.	PC-04			
Arranjament de punt crític de la xarxa viària bàsica: Pas de torrent o riera al camí 4.	PC-05			

Cost total d'inversions en arranjament de pistes de la xarxa viària bàsica:

0,00

# 2.2

## Xarxa viària bàsica municipal de prevenció d'incendis forestals

### Construcció de pistes (CP)

Mesura proposada (per ordre de prioritat)	Localització en el plànol (núm.d'ordre)	Amidament (km)	Cost estimat (EUR)	
			Unitari	Total

---

Cost total d'inversions en construcció de pistes de la xarxa viària bàsica:

---

# 2.3

## Xarxa de punts d'aigua

Arranjament de basses i dipòsits (AB), construcció de basses i dipòsits (CB), instal·lació d'hidrants i altres boques (CH)

Mesura proposada (per ordre de prioritat)	Localització en el plànol (núm.d'ordre)	Cost estimat (EUR)
Instal·lació de rampa anti-ofegament per a la fauna, compatible amb la seguretat dels mitjans d'intervenció, al punt d'aigua de Can Masó.	02	2.500,00
Instal·lació de rampa anti-ofegament per a la fauna, compatible amb la seguretat dels mitjans d'intervenció, al punt d'aigua de Can Carlí.	14	2.500,00

---

Cost total d'inversions en la xarxa de punts d'aigua:

5.000,00

# 2.4

## Xarxa de franges vegetals de baixa combustibilitat (CF)

Mesura proposada (per ordre de prioritat)	Localització plano!	Amidament (ha)	Cost estimat (EUR)	
			Unitari	Total

---

Cost total d'inversions en la xarxa de franges vegetals de baixa combustibilitat:

---

# 2.5

## Material de primera intervenció (M)

Mesura proposada (per ordre de prioritat)	Unitats	Cost estimat (EUR)	
		Unitari	Total

---

Cost total d'inversions en adquisició de material de primera intervenció:

---



# 3.1

## Mesures d'informació

---

### **Bans**

Es recomana que l'ajuntament promulgui un Ban en matèria de prevenció d'incendis per al seu terme municipal d'acord amb el Decret 64/95 de 7 de març.

---

### **Butlletins informatius municipals**

Es recomana la publicació d'una nota informativa al butlletí municipal, recordant les recomanacions i normativa sobre ús de foc segons els diferents períodes establerts al Decret 64/95 de 7 de març.

---

### **Ràdio local**

---

### **TV local**

---

### **Altres**

Es recomana la publicació de notes informatives sobre restriccions d'ús de foc establertes al Decret 64/1995 i d'altres municipals a la pàgina web de l'Ajuntament "[www.campins.cat](http://www.campins.cat)".

---

# 3.2

## Planejament urbanístic

### 1.Introducció de la xarxa viària en el planejament municipal

1.1	Amb caràcter informatiu	Sí
1.2	Com a sistema general	<input checked="" type="checkbox"/>
1.2.1	Totalment	<input checked="" type="checkbox"/>
1.2.1.1	Sense expropiacions	<input checked="" type="checkbox"/>
1.2.1.2	Amb expropiacions	<input type="checkbox"/>
Trams (cost estimat)		

1.2.2	Parcialment	<input type="checkbox"/>
1.2.2.1	Sense expropiacions	<input type="checkbox"/>
1.2.2.2	Amb expropiacions	<input type="checkbox"/>
Trams (cost estimat)		

# 3.3

## Ordenances i altres mesures

### Ordenances i informe

#### **Sobre manteniment de parcel·les i entorns d'urbanitzacions**

---

L'Ajuntament posarà en coneixement dels propietaris de parcel·les urbanitzables en contacte amb zona forestal de la necessitat de mantenir-les netes durant el període de risc incendi forestal d'acord amb la Llei 5/2003, de 22 d'abril.

#### **Sobre prevenció d'incendis**

---

L'Ajuntament posarà en coneixement dels habitants del seu terme -així com de visitants- dels períodes de risc d'incendis i les restriccions pertinents segons Decret 64/95, de 7 de març.

#### **Informes Parcs**

---

### Altres mesures

#### **Electricitat**

---

L'Ajuntament posarà en coneixement de les companyies elèctriques la necessitat de mantenir netes les franges de seguretat del vol del cablejat segons Decret 268/96 de 23 de juliol i Decret 64/95 de 7 de març.

#### **Gas**

---

#### **Altres infraestructures perilloses**

---

L'Ajuntament posarà en coneixement de les entitats responsables de la xarxa viària la necessitat de mantenir netes de vegetació les franges de seguretat segons Decret 130/98 de 12 de maig i Decret 64/95 de 7 de març.

# 4.1

## Programa d'inversió en actuacions de millora i establiment d'infraestructura de prevenció

Any indicatiu	Mesura proposada (per ordre de prioritat)	Localització en el plànol (codi)	Amidament	Cost estimat (EUR)	
				Unitari	Total
	Arranjament de punt crític de la xarxa viària bàsica: Pas de torrent o riera al camí 1.	PC-01			
	Arranjament de punt crític de la xarxa viària bàsica: Pas de torrent o riera al camí 2.	PC-02			
	Arranjament de punt crític de la xarxa viària bàsica: Estretament al camí 8.	PC-03			
	Arranjament de punt crític de la xarxa viària bàsica: Pujador al camí 5.	PC-04			
	Arranjament de punt crític de la xarxa viària bàsica: Pas de torrent o riera al camí 4.	PC-05			
	Instal·lació de rampa anti-ofegament per a la fauna, compatible amb la seguretat dels mitjans d'intervenció, al punt d'aigua de Can Masó.	02	0,00	0,00	<b>2.500,00</b>
	Instal·lació de rampa anti-ofegament per a la fauna, compatible amb la seguretat dels mitjans d'intervenció, al punt d'aigua de Can Carlí.	14	0,00	0,00	<b>2.500,00</b>

**Cost total del programa d'actuacions de millora: 5.000,00**

# 4.2

## Programa d'actuacions de manteniment i conservació de la infraestructura de prevenció

Localització en el plànol (codi)	Mesura proposada (per ordre de prioritat)	Any indicatiu	Amidament	Cost estimat (EUR)	
				Unitari	Total
01	Repàs de manteniment de la plataforma i obertura de la secció de servei del camí de Can Pere Poch.	2025	1,5 km	1.483,00	2.224,50
02	Repàs de manteniment de la plataforma i de la secció de servei del camí de Can Benet.	2024	2,9 km	1.303,00	3.778,70
03	Repàs de manteniment de la plataforma i obertura secció de servei del camí de Can Regàs.	2026	1,6 km	1.760,00	2.816,00
04	Manteniment de ferm del camí de Can Sura.	2023	2,2 km	742,00	1.632,40
04	Manteniment de vegetació del camí de Can Sura.	2023	2,4 km	450,00	1.080,00
05	Manteniment de vegetació del camí de Sant Guillem.	2021	1,5 km	443,00	664,50
05	Manteniment de ferm del camí de Sant Guillem.	2021	1,4 km	864,00	1.209,60
06	Manteniment de vegetació del camí de Can Bruguera.	2023	0,6 km	450,00	270,00
07	Manteniment de vegetació de la drecera de Sant Celoni.	2022	1,5 km	423,00	634,50

# 4.2

## Programa d'actuacions de manteniment i conservació de la infraestructura de prevenció

Localització en el plànol (codi)	Mesura proposada (per ordre de prioritat)	Any indicatiu	Amidament	Cost estimat (EUR)	
				Unitari	Total
07	Manteniment de ferm de la drecera de Sant Celoni.	2025	0,7 km	709,00	496,30
07	Manteniment de vegetació de la drecera de Sant Celoni.	2025	1,5 km	423,00	634,50
07	Manteniment de ferm de la drecera de Sant Celoni.	2022	0,7 km	709,00	496,30
08	Repàs de manteniment de la plataforma i de la secció de servei del camí de Can Tomàs.	2022	1,0 km	1.247,00	1.247,00
09	Repàs de manteniment de la plataforma i de la secció de servei del camí de Can Corbella a Sant Josep.	2021	1,3 km	1.222,00	1.588,60
10	Repàs de manteniment de la plataforma i de la secció de servei del camí de Can Comartina a Can Carlí.	2026	0,9 km	1.178,00	1.060,20
10	Repàs de manteniment de la plataforma i de la secció de servei del camí de Can Comartina a Can Carlí.	2022	0,9 km	1.178,00	1.060,20

**Cost total programa d'actuacions de manteniment de la infraestructura: 20.893,30**

# 4.3

## Programació anual d'actuacions sobre la infraestructura de prevenció

Any indicatiu	Mesura proposada (per ordre de prioritat)	Localització en el plànol (codi)	Amidament	Cost estimat (EUR)	
				Unitari	Total
2021	Manteniment de ferm del camí de Sant Guillem.	05	1,40 km	864,00	<b>1.209,60</b>
2021	Manteniment de vegetació del camí de Sant Guillem.	05	1,50 km	443,00	<b>664,50</b>
2021	Repàs de manteniment de la plataforma i de la secció de servei del camí de Can Corbella a Sant Josep.	09	1,30 km	1.222,00	<b>1.588,60</b>

**Resum anual del cost** Any 2021 Inversions: **0,00** Manteniment **3.462,70** Totals: **3.462,70**

2022	Manteniment de ferm de la drecera de Sant Celoni.	07	0,70 km	709,00	<b>496,30</b>
2022	Manteniment de vegetació de la drecera de Sant Celoni.	07	1,50 km	423,00	<b>634,50</b>
2022	Repàs de manteniment de la plataforma i de la secció de servei del camí de Can Tomàs.	08	1,00 km	1.247,00	<b>1.247,00</b>
2022	Repàs de manteniment de la plataforma i de la secció de servei del camí de Can Comartina a Can Carlí.	10	0,90 km	1.178,00	<b>1.060,20</b>

**Resum anual del cost** Any 2022 Inversions: **0,00** Manteniment **3.438,00** Totals: **3.438,00**

# 4.3

## Programació anual d'actuacions sobre la infraestructura de prevenció

Any indicatiu	Mesura proposada (per ordre de prioritat)	Localització en el plànol (codi)	Amidament	Cost estimat (EUR)					
				Unitari	Total				
2023	Manteniment de ferm del camí de Can Sura.	04	2,20 km	742,00	<b>1.632,40</b>				
2023	Manteniment de vegetació del camí de Can Sura.	04	2,40 km	450,00	<b>1.080,00</b>				
2023	Manteniment de vegetació del camí de Can Bruguera.	06	0,60 km	450,00	<b>270,00</b>				
<b>Resum anual del cost</b>		Any	2023	Inversions:	<b>0,00</b>	Manteniment	<b>2.982,40</b>	Totals:	<b>2.982,40</b>

2024	Repàs de manteniment de la plataforma i de la secció de servei del camí de Can Benet.	02	2,90 km	1.303,00	<b>3.778,70</b>				
<b>Resum anual del cost</b>		Any	2024	Inversions:	<b>0,00</b>	Manteniment	<b>3.778,70</b>	Totals:	<b>3.778,70</b>

2025	Repàs de manteniment de la plataforma i obertura de la secció de servei del camí de Can Pere Poch.	01	1,50 km	1.483,00	<b>2.224,50</b>				
2025	Manteniment de ferm de la drecera de Sant Celoni.	07	0,70 km	709,00	<b>496,30</b>				
2025	Manteniment de vegetació de la drecera de Sant Celoni.	07	1,50 km	423,00	<b>634,50</b>				
<b>Resum anual del cost</b>		Any	2025	Inversions:	<b>0,00</b>	Manteniment	<b>3.355,30</b>	Totals:	<b>3.355,30</b>



# 4.3

## Programació anual d'actuacions sobre la infraestructura de prevenció

Any indicatiu	Mesura proposada (per ordre de prioritat)	Localització en el plànol (codi)	Amidament	Cost estimat (EUR)		
				Unitari	Total	
2026	Repàs de manteniment de la plataforma i obertura secció de servei del camí de Can Regàs.	03	1,60 km	1.760,00	<b>2.816,00</b>	
2026	Repàs de manteniment de la plataforma i de la secció de servei del camí de Can Comartina a Can Carlí.	10	0,90 km	1.178,00	<b>1.060,20</b>	
<b>Resum anual del cost</b>		<b>Any 2026</b>	<b>Inversions:</b>	<b>0,00</b>	<b>Manteniment 3.876,20</b>	<b>Totals: 3.876,20</b>

---

<b>Cost total programa d'actuacions:</b>	<b>Inversions:</b>	<b>0,00</b>	<b>Manteniment</b>	<b>20.893,30</b>	<b>Totals:</b>	<b>20.893,30</b>
--	--------------------	-------------	--------------------	------------------	----------------	------------------

---

# Punts d'aigua d'acumulació

## CAMPINS

Núm. ordre mapa PPI	Ubicació Tipologia	Capacitat (m3)	Accessibilitat	
			Terrestres	Aeris
1	<b>Can Palaus Vell</b> PS-Piscina	50	Si	No
2	<b>Can Masó</b> BP- Bassa plastificada	6.000	Si	Si
14	<b>Can Carlí</b> DF-Dipòsit formigò	680	Si	No

## CAMPINS

Nº PA acumulació 3

# Punts d'aigua de pressió

## CAMPINS

Núm. ordre mapa PPI	Ubicació Tipologia	Diàmetre de ràcord	Accessibilitat mitjans terrestres
3	<b>C/ de la Font, davant de l'Escola Municipal</b> HT-Hidrant de tapa	70mm	Sí
4	<b>C/ dels Forns. Urb. Residencial Campins</b> HT-Hidrant de tapa	70mm	Sí
5	<b>C/ del Turó X C/ de la Rajoleria. Urb. Residencial Campins</b> HT-Hidrant de tapa	70mm	Sí
6	<b>C/ Mossèn Ramon Mariné X Camí de Can Carlí</b> HT-Hidrant de tapa	70mm	Sí
7	<b>C/ Mossèn Ramon Mariné X C/ de Can Joanet</b> HT-Hidrant de tapa	70mm	Sí
8	<b>Camí de Gualba X Ctra. de Gualba</b> HT-Hidrant de tapa	45mm	Sí
9	<b>Camí de Gualba</b> HT-Hidrant de tapa	45mm	Sí
10	<b>Can Llorenç</b> HT-Hidrant de tapa	45mm	Sí
11	<b>Camí del Sot X Camí de Cal Mon. Urb. Les Esplanes</b> HT-Hidrant de tapa	45mm	Sí
12	<b>Camí del Torrent X Camí del Sot. Urb. Les Esplanes</b> HT-Hidrant de tapa	45mm	Sí
13	<b>Camí de Can Mon</b> HT-Hidrant de tapa	70mm	Sí
15	<b>Sant Josep</b> HT-Hidrant de tapa	45mm	Sí
16	<b>Can Felonet</b> HT-Hidrant de tapa	45mm	Sí
17	<b>Can Filosot</b> HT-Hidrant de tapa	45mm	Sí

## Punts d'aigua de pressió

18	<b>Can Teixidor</b> HT-Hidrant de tapa	45mm	Si
19	<b>Camí de Sant Celoni, davant de la pista poliesportiva.</b> HT-Hidrant de tapa	70mm	Si
20	<b>Camí de Fogars X C/ del Serrat. Urb. del Serrat</b> HT-Hidrant de tapa	100mm	Si

### CAMPINS

Nº PA pressió 17