

**Ajuntament
de Campins**

Document únic de protecció civil municipal (DUPROCIM)

**Riscos territorials, risc d'incendi forestal,
risc sísmic i risc per ventades**

Octubre 2022

CÒPIA PÚBLICA



H A B I T A T G E , U R B A N I S M E I A C T I V I T A T S



**Diputació
Barcelona**

EQUIP REDACTOR:



Júlia Tuca Creus
Tècnica redactora

Alba Tuca Creus
Tècnica redactora

Albert Pujol Pellissa
Tècnic redactor

ENS DESTINATARI:

Ajuntament de Campins

CONTRACTACIÓ I GESTIÓ:

**DIPUTACIÓ DE BARCELONA / ÀREA D'INFRAESTRUCTURES I ESPAIS
NATURALS**

GERÈNCIA DE SERVEIS D'HABITATGE, URBANISME I ACTIVITATS
Oficina d'Activitats Regulades i Programes en Protecció Civil

Francesc Morell Miró

Tècnic Director

 CAMPINS	Campins DOCUMENT ÚNIC DE PROTECCIÓ CIVIL MUNICIPAL (DUPROCIM)	Data: Octubre 2022 Revisió: 1
--	--	--


DOCUMENT 1.	GENERALITATS I ORGANITZACIÓ MUNICIPAL
DOCUMENT 2.	ANÀLISI DEL RISC
DOCUMENT 3.	VULNERABILITAT MUNICIPAL
DOCUMENT 4.	PROCEDIMENTS OPERATIUS PER RISC
DOCUMENT 5.	FITXES D'ACTUACIÓ
DOCUMENT 6.	DIRECTORI TELEFÒNIC I CATÀLEG DE MITJANS I RECURSOS
DOCUMENT 7.	CARTOGRAFIA ESPECÍFICA
ANNEX 1.	CRITERIS D'ACTIVACIÓ DELS PLANS DE PROTECCIÓ CIVIL DE LA GENERALITAT
ANNEX 2.	MODELS DE DECLARACIÓ D'ACTIVACIÓ I ALTRES COMUNICATS I DISPOSICIONS
ANNEX 3.	CONSELLS D'AUTOPROTECCIÓ PEL RISC
ANNEX 4.	PLANS D'AUTOPROTECCIÓ ASSOCIATS
ANNEX 5.	EMERGÈNCIES ASSOCIADES A MALATIES TRANSMISSIBLES EMERGENTS AMB POTENCIAL ALT RISC

DUPROCIM

DOCUMENT ÚNIC DE PROTECCIÓ CIVIL MUNICIPAL

DOCUMENT 1
GENERALITATS I ORGANITZACIÓ
MUNICIPAL

AJUNTAMENT
DE CAMPINS



	Campins DOCUMENT ÚNIC DE PROTECCIÓ CIVIL MUNICIPAL (DUPROCIM)	Data: Octubre 2022 Revisió: 1
--	--	--

1.1. Introducció, normativa i disposicions legals

El Document Únic de Protecció Civil Municipal és el document que estableix el marc orgànic i funcional previst per a un municipi, amb l'objecte de prevenir i controlar els riscos sobre les persones i els béns i donar resposta a les possibles situacions d'emergència del municipi, sota responsabilitat del titular del pla i garantint la integració d'aquestes actuacions amb el sistema autonòmic de protecció civil.

Desenvoluparem en aquest document els riscos objecte de plans especials de caràcter **OBLIGAT: INFOCAT i SISMICAT**, i de caràcter **RECOMANAT: VENTCAT**, i per riscos del pla territorial **PROCICAT** per emergències associades a malalties transmissibles emergents amb potencial alt risc, risc per onades de calor i fred i concentració de persones, i d'acord amb la Llei 4/1997 de protecció civil de Catalunya, l'Ajuntament resta obligat a elaborar i implantar el Pla de protecció civil municipal, del qual aquest document n'és la base. No s'avaluen en aquest document els riscos de caràcter recomanat **TRANSCAT i NEUCAT**.

Aquest document caldrà revisar-lo cada 4 anys i actualitzar-lo quan es produeixin modificacions d'acord amb el Decret 155/2014, de 25 de novembre, pel qual s'aprova el contingut mínim per a l'elaboració i homologació dels plans de protecció civil municipal i s'estableix el procediment per a la seva tramitació conjunta.

D'altra banda, el Document Únic de Protecció Civil Municipal, s'ha realitzat, a banda del Decret 155/2014, d'acord amb les disposicions legals, Plans d'emergència i normativa que es descriu a continuació:

A nivell municipal:

- Pla Municipal (PAM) per a incendis forestals. Data homologació: 16/07/1998. Pendent de revisió.
- Conveni amb l'ADF Montseny Migjorn. La finalitat de l'ADF segons l'ORDRE de 6 d'octubre de 1986, sobre regulació de les Agrupacions de Defensa Forestal (ADF), és realitzar actuacions coordinades dirigides a la vigilància i la prevenció d'incendis forestals i a la reforestació de terrenys afectats.

A nivell autonòmic:

- Decret 161/1995, de 16 de maig, pel qual s'aprova el Pla de protecció civil de Catalunya (PROCICAT).
- Acord GOV/141/2014, de 21 d'octubre, pel qual s'aprova la revisió del Pla especial d'emergències per incendis forestals de Catalunya (INFOCAT).
- Acord GOV/149/2021, de 28 setembre, pel qual s'aprova la revisió del Pla especial d'emergències sísmiques a Catalunya (SISMICAT).

 CAMPINS	Campins DOCUMENT ÚNIC DE PROTECCIÓ CIVIL MUNICIPAL (DUPROCIM)	Data: Octubre 2022 Revisió: 1
---	--	---

- ACORD GOV/115/2017, d'1 d'agost, pel qual s'aprova el Pla especial d'emergències per risc de vent a Catalunya (VENTCAT).
- ACORD GOV/40/2020, de 3 de març, pel qual es revisa el Pla d'actuació del PROCICAT per pandèmies, que passa a denominar-se Pla d'actuació del PROCICAT per emergències associades a malalties transmissibles emergents amb potencial alt risc.

1.2. Dades generals del municipi

1.2.1. IDENTIFICACIÓ DEL MUNICIPI

NOM MUNICIPI	CAMPINS
COMARCA	VALLÈS ORIENTAL
PROVÍNCIA	BARCELONA

	CENTRE, SERRAT I RESIDENCIAL Campins	URBANITZACIÓ Can Joanet	URBANITZACIÓ Les Esplanes	DISSEMINATS	TOTAL
SUPERFÍCIE TOTAL	0,16 km ²	0,03 km ²	0,09 km ²	6,95 km ²	7,23 km ²
POBLACIÓ TOTAL	252	31	65	213	561 Hab
PERCENTATGE DE POBLACIÓ	44,92%	5,53%	11,59%	37,97%	100%
DENSITAT POBLACIÓ	1.575 hab/km ²	1.033 hab/km ²	722 hab/km ²	31 hab/km ²	78 hab/km ²

Fonts: Municipal i Departament de Territori de la Generalitat de Catalunya

 CAMPINS	Campins DOCUMENT ÚNIC DE PROTECCIÓ CIVIL MUNICIPAL (DUPROCIM)	Data: Octubre 2022 Revisió: 1
---	--	---

1.2.2. SITUACIÓ GEOGRÀFICA

NOM MUNICIPI VEÍ	TELÈFON AJUNTAMENT	TELÈFON POLICIA LOCAL	UBICACIÓ
FOGARS DE MONTCLÚS	93 847 51 04	--	NORD-OEST
GUALBA	93 848 70 27	93 848 70 27	EST
SANT CELONI	93 864 12 00	93 864 12 17	SUD EST

SUPERFÍCIE TOTAL	7,23 km ²
SUPERFÍCIE URBANA	0,28 km ²
SUPERFÍCIE FORESTAL	6,13 km ²
SUPERFÍCIE AGRÍCOLA I PASTURES PERMANENTS	0,15 km ²
ALTRES: IMPRODUCTIUS, VIES COMUNICACIÓ, ETC	0,67 km ²

Fonts: Idescat i Departament de Territori de la Generalitat de Catalunya

1.2.3. DADES DE POBLACIÓ

DADES DE POBLACIÓ	
POBLACIÓ TOTAL	561
POBLACIÓ ESTACIONAL MITJANA	No varia

Font: Padró municipal 2021

1.2.4. INFRAESTRUCTURES I VIES DE COMUNICACIÓ

INFRAESTRUCTURES I VIES DE COMUNICACIÓ			
CARRETERA / AUTOPISTA	TITULARITAT	PUNTS QUILOMÈTRICS (FRONTERERS)	PONTS I TÚNELS
BV-5114 SANT CELONI A SANTA FE I VILADRAU	DIPUTACIÓ DE BARCELONA	X: 454986 Y: 4618746 X:454739 Y: 4620003	Pont de Can Masó (455686,4619850) Pont de Can Benet (455091,4620151)

 CAMPINS	Campins DOCUMENT ÚNIC DE PROTECCIÓ CIVIL MUNICIPAL (DUPROCIM)	Data: Octubre 2022 Revisió: 1
---	--	----------------------------------

NOM CAMÍ	TERCIARI ¹ (menys 3 m)	SECUNDARI (entre 3 i 5 m)	ASFALTAT (SI / NO) ESTAT CONSERVACIÓ
1. CAMÍ 1 (230 m)	X		NO Dolent
2. GR-5 (5.198 m)		X	PARCIAL Acceptable
3. CAMÍ DE CAN PATIRAS (337 m)	X		NO Dolent
4. CAMÍ DE CAN MON (1.058 m)	X		NO Dolent
5. CAMÍ DE CAL ISIDRE (1.240 m)		X	NO Dolent
6. CAMÍ 6 (624 m)	X		NO Dolent
7. CAMÍ DE CAN TOMÀS (1.359 m)	X		NO Acceptable
8. CAMÍ DRECERA DE GUALBA (440 m)		X	NO Acceptable
9. CAMÍ DE CAL MORO (807 m)		X	NO Acceptable
10. CAMÍ DEL FIGUERAL (290 m)	X		NO Acceptable
11. CAMÍ 11 (1.453 m)		X	NO Acceptable

¹ Segons el Pla INFOCAT:

Camins primaris: camins que tenen una amplada mínima de 5 m i que permeten el pas creuat de vehicles de tipus bomba rural pesada (BRP).

Camins secundaris: camins i pistes forestals entre 3 i 5 m d'amplada amb sobre-amples disposats cada 100-150 m que permeten el pas creuat de vehicles de tipus bomba rural pesada (BRP).

Camins terciaris: camins i pistes forestals que no permeten el pas creuat de camions tipus BRP i que tampoc no disposen de sobre-amples cada 100–150 metres.

 CAMPINS	Campins DOCUMENT ÚNIC DE PROTECCIÓ CIVIL MUNICIPAL (DUPROCIM)	Data: Octubre 2022 Revisió: 1
--	--	--

12. CAMÍ DE GUALBA (1.743 m)		X	SI Bo
13. CAMÍ DE LA BASSA (598 m)	X		NO Dolent
14. CAMÍ DRECERA DE SANT CELONI (1.979 m)		X	PARCIAL Bo
15. CAMÍ 15 (454 m)		X	NO Acceptable
16. CAMÍ CAN PERERES /CAN PEREPOC (886 m)		X	NO Acceptable
17. CAMÍ DE CAN BENET (2.740 m)		X	NO Acceptable
18. CAMÍ DE CAN CARLÍ (1.222 m)		X	NO Acceptable
19. CAMÍ DE LES ESPLANES (1.006 m)		X	SI Bo
20. CAMÍ MOSSEN RAMON MARINER (348 m)		X	SI Bo
21. CAMÍ DE CAN BRUGUERA (729 m)		X	SI Bo
22. CAMÍ DE SANT GUILLEM (924 m)		X	NO Acceptable
23. CAMÍ VELL DE SANT CELONI (1.953 m)		X	PARCIAL Acceptable
24. CAMÍ 24 (548 m)	X		NO Dolent
25. CAMÍ 25 (861 m)	X		NO Dolent
26. CAMÍ 26 (1.150 m)	X		NO Dolent

	Campins DOCUMENT ÚNIC DE PROTECCIÓ CIVIL MUNICIPAL (DUPROCIM)	Data: Octubre 2022 Revisió: 1
--	--	---

MÈTODE DE TRANSPORT	DADES DE CONTACTE	CARACTERÍSTIQUES
Autocars SAGALÉS	902 130014	LÍNIA 558 SANT CELONI-CAMPINS-MOSQUEROLES
Autocars SAGALÉS	902 130014	LÍNIA 573 SANT CELONI-SANTA FE DEL MONTSENY
TAXI JORDI	644 064094	

1.2.5. SERVEIS BÀSICS

LÍNIA DE GASIFICACIÓ	COMPANYIA	CARACTERÍSTIQUES DEL TRANSPORT
NO	-	-

LÍNIA ELÈCTRICA	TENSIÓ	COMPANYIA	AFFECTA LA MASSA FORESTAL? (S/N)
LÍNIA DE CERCS A SANT CELONI	ALTA	ENDESA ENERGIA SA Tel. Avaries: 800 760 706	SI
LÍNIA DE CAN PEREPOC A CAMPINS	MITJA		SI
LÍNIA DE CAMPINS A CAN JOANET	MITJA		SI
LÍNIA ZONA DE LES ESPLANES	MITJA		SI
LÍNIA DEL SOT DE LA SERRA MERCADERA	MITJA		SI

TORRE DE TELECOMUNICACIONS	COMPANYIA	COORDENADES UTM	CARACTERÍSTIQUES
NO	--	--	--

El responsable de la xarxa d'aigua potable és SERVEIS MUNICIPALS D'AIGÜES DE CAMPINS.

 CAMPINS	Campins DOCUMENT ÚNIC DE PROTECCIÓ CIVIL MUNICIPAL (DUPROCIM)	Data: Octubre 2022 Revisió: 1
---	--	--

1.2.6. CLIMATOLOGIA

VALORS NORMALS MITJOS DE PRECIPITACIONS DARRERS 10 ANYS (2007-2016) – ESTACIÓ 1 -												
MES	GEN	FEB	MARÇ	ABR	MAIG	JUNY	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DES
mm	27,2	39,7	74,8	94,3	88,3	52,5	35,7	43,4	56,8	75,0	98,7	31,3

<https://www.meteo.cat/wpweb/climatologia/serveis-i-dades-climatiques/normals-climatiques-recents/>

VENTS DOMINANTS (Puig Sesolles)	SUD OEST (WSW)
---	----------------

	LOCALITZACIÓ	CARACTERÍSTIQUES	ENLLAÇ WEB
ESTACIÓ 1	XEMA Tagamanent	UTM (X) (ETRS89): 442041 UTM (Y) (ETRS89): 4621989 Altitud: 1.030 m	https://static-m.meteo.cat/wordpressweb/wp-content/uploads/2018/01/26075958/VO-Tagamanent-PN-del-Montseny1.pdf

1.2.7. OROGRAFIA I HIDROLOGIA

ALTITUD MÀXIMA	800 M (EXTREM NORD TM)
ALTITUD MÀXIMA AMB POBLACIÓ / INFRAESTRUCTURES	712 M CAN PERERES VELL
ALTITUD MÍNIMA	194 M (EXTREM SUD TM)
ALTITUD MÍNIMA AMB POBLACIÓ / INFRAESTRUCTURES	240 M CAN MON 266 M LES ESPLANES
ALTITUD DEL NUCLI URBÀ	CAMPINS 297-376 M CAN JOANET 340 M LES ESPLANES 266-302 M
RIUS	--
RIERES	RIERA DE CAMPINS
TORRENTS A DESTACAR	TORRENT DE CAN GARRELL TORRENT DE CAN Cerdanya TORRENT DE LA FONT BILULLA TORRENT DE CA L'AMERICANO

	Campins DOCUMENT ÚNIC DE PROTECCIÓ CIVIL MUNICIPAL (DUPROCIM)	Data: Octubre 2022 Revisió: 1
--	--	--

	TORRENT DE SELLERS SOT DE CAN PEREPOC SOT DE CAN GENÇANO SOT DE L'OLIVAR SOT DE CAN BENET SOT DEL CASALOT SOT DE CAN MASÓ SOT DE LA SERRA MERCADERA SOT DE LA SERRA CURTA SOT DE SANT GUILLEM TORRENT DE CAN CAMBÓ
--	---

1.3. Organització municipal de protecció civil

1.3.1. ESTRUCTURA, FUNCIONS I RESPONSABILITATS

L'organització municipal de protecció civil és el conjunt de persones encarregades de dur a terme la protecció civil del municipi, amb l'objectiu de fer front a les emergències que puguin sorgir dins del municipi per tal de salvar vides, protegir béns i el medi ambient.

L'estructura de l'organització municipal de protecció civil té com a punt més elevat de responsabilitat a l'alcalde, que és l'autoritat de protecció civil d'àmbit municipal i, com a base de l'organització, es troben les diferents comissions i comitès encarregats de dur a terme les accions per tal d'aplicar correctament el Pla de Protecció Civil Municipal.

En aquest apartat es tracta, doncs, de donar a conèixer les diferents figures dins de l'organització municipal de protecció civil tot explicant les seves funcions i responsabilitats.

Comissió municipal de protecció civil:


La Comissió Municipal de Protecció Civil és un òrgan que es crea pel Ple de l'ajuntament i està presidit per l'alcalde o alcaldessa. És l'òrgan que vetlla per la prevenció i la seguretat del municipi i és el marc de col·laboració, coordinació i presa d'acords entre els diversos serveis municipals i entre les diferents administracions amb incidència en el municipi en matèria d'anàlisi de risc, prevenció, planificació, intervenció, informació a la població i rehabilitació. Així doncs, es tracta d'un òrgan amb caràcter consultiu, deliberant i coordinador.

 CAMPINS	Campins DOCUMENT ÚNIC DE PROTECCIÓ CIVIL MUNICIPAL (DUPROCIM)	Data: Octubre 2022 Revisió: 1
---	--	---

Composició:

COMISSIÓ MUNICIPAL DE PROTECCIÓ CIVIL
CÀRREC
El municipi de Campins no té constituïda la Comissió municipal de protecció civil. El municipi no està obligat a crear aquesta Comissió atès que no presenta la població mínima exigida per a ser constituïda segons l'article 51 de la Llei 4/1997, de 20 de maig, de protecció civil de Catalunya.

L'organigrama municipal en emergències segueix el següent patró:



En resum, s'ha de realitzar una explicació de les funcions i responsabilitats del municipi i de les figures següents:

Centre Receptor d'Alarmes (CRA)

És el centre on es reben i des d'on es notifiquen els avisos d'emergència.

Comitè d'emergències:

- Alcalde
- Consell Assessor
- Gabinet d'informació municipal

 CAMPINS	Campins DOCUMENT ÚNIC DE PROTECCIÓ CIVIL MUNICIPAL (DUPROCIM)	Data: Octubre 2022 Revisió: 1
--	--	--

Aquests òrgans es defineixen de la manera següent:

Alcalde

L'alcalde del municipi és l'autoritat de protecció civil d'àmbit municipal, i per tant el director del Pla municipal de protecció civil o responsable municipal de l'emergència. Pot delegar les funcions de direcció del Pla al/a la tinent/a d'alcalde (o a altres regidors/es, si en manquen).

L'alcalde és el responsable màxim de l'elaboració, la implantació i l'execució del Pla de protecció civil municipal.

Consell Assessor

El Consell Assessor té per funcions:

- Assessorar el director del pla, l'alcalde.
- Analitzar i valorar la situació, aportant-hi tota la informació i trametent les instruccions de l'alcalde als seus respectius col·laboradors.
- Altres funcions específiques per a cada risc concret.

El Consell Assessor es compon de:

- El / La cap del Grup Local d'Intervenció
- El / La cap del Grup Local d'Avisos a la Població
- El / La cap del Grup Local Logístic i d'Acollida
- El / La coordinador municipal de l'emergència
- Altres en funció del risc a criteri del director del Pla, en general tots els regidors i/o tècnics implicats en la resolució de l'emergència

Grup Local d'Avisos a la Població

Les funcions d'avisos són:

- Avisar a la població afectada que estigui en les zones de risc de l'emergència i especialment als elements vulnerables.
- Transmetre la informació de les mesures a adoptar per part de la població.

No es poden fer funcions d'ORDRE atès que no es disposa ni de policia local ni de Vigilants municipals.

Grup Local d'Intervenció (només en cas d'incendis forestals)

Les seves funcions són:

- Assessorar tècnicament als diferents cossos d'emergència sobre l'actuació en front de l'emergència.
- Donar recolzament a les tasques necessàries per a prevenir i controlar les emergències.

	Campins DOCUMENT ÚNIC DE PROTECCIÓ CIVIL MUNICIPAL (DUPROCIM)	Data: Octubre 2022 Revisió: 1
--	--	--

- Donar recolzament a les tasques de rescat i salvament de persones i béns.
- Informar el coordinador del CCA i atendre les seves instruccions.

Grup Local Sanitari

No es crea el Grup Local Sanitari

Grup Local Logístic i d'Acollida

Les seves funcions són:

- Proporcionar i gestionar els serveis bàsics municipals.
- Preparar els centres d'acollida i gestionar-los per tal que es pugui acollir a la població.
- Donar allotjament, proveïment d'aliments, control i serveis socials a les persones afectades.
- Subministrar tots els materials o combustibles que es necessitin.
- Rebre el voluntariat.

Coordinador municipal de l'emergència

És la figura que fa de vincle entre l'alcalde i els diferents grups d'emergència, essent el màxim responsable del Consell Assessor. És el responsable de comunicar-se amb els diferents grups d'emergència municipal i de controlar que tot es fa segons el previst, amb una disponibilitat de 24 hores al dia.

Les seves funcions són:

- Coordinar l'emergència.
- Comunicar amb tots els grups d'emergència municipal.
- Rebre comunicacions del CRA.
- Assessorar l'alcalde.
- Controlar la situació i evolució de l'emergència i supervisar les accions dels diferents grups d'emergència.

Representant municipal al CECAT

És el responsable de traslladar-se al CECAT, en cas que aquest ho requereixi, per tal de donar informació a Protecció Civil, d'una forma directa i conjunta, de tot el que pugui ser necessari per a la resolució de l'emergència.

Gabinet d'Informació Municipal

El Gabinet d'Informació Municipal és l'òrgan responsable de donar la informació en el moment de l'emergència.

 CAMPINS	Campins DOCUMENT ÚNIC DE PROTECCIÓ CIVIL MUNICIPAL (DUPROCIM)	Data: Octubre 2022 Revisió: 1
--	--	--

Les seves funcions són:

- Aplegar informació sobre l'emergència
- Transmetre (o difondre) la informació generada dins el Comitè d'Emergències a la població en general i a les persones directament o indirectament afectades

ORGANITZACIÓ MUNICIPAL DE PROTECCIÓ CIVIL		
CÀRREC OPERATIU	CÀRREC HABITUAL	NÚMERO DE FITXA D'ACTUACIÓ
Centre Receptor d'Alarmes	Administrativa Ajuntament Alcaldessa	1
Responsable municipal de l'emergència	Alcaldessa	2
Coordinador municipal de l'emergència	Alcaldessa	3
Cap del Grup local d'avís a la població	Regidora Turisme Secretària ADF	4
Cap del Grup local logístic i d'acollida	Cap Brigada	5
Cap del Gabinet d'informació	Regidora Cultura	6
Cap del Grup local d'intervenció	Regidor Seguretat	7
Representant municipal al CECAT	Regidora d'Ensenyament i Cultura	8

1.3.2. CENTRES DE COORDINACIÓ

1.3.2.1. Centre de recepció d'alarmes (CRA)

Lloc	AJUNTAMENT DE CAMPINS
Adreça	Plaça de la Vila, 8
Telèfon	93 847 50 30
Correu electrònic	ajuntament@campins.cat
Altres comunicacions	Terminals de la xarxa RESCAT ISSI 2

 CAMPINS	Campins DOCUMENT ÚNIC DE PROTECCIÓ CIVIL MUNICIPAL (DUPROCIM)	Data: Octubre 2022 Revisió: 1
--	--	----------------------------------

Protocols, fitxes d'actuació, etc.	Fitxa d'actuació núm. 1 (Document 5) Directori telefònic i catàleg de mitjans i recursos (Document 6)
---	---

El CRA de l'Ajuntament està operatiu en dies laborables de 8:00-15:00 h, la resta d'hores aquesta funció serà duta a terme per l'alcalde: telèfon 672 18 54 10.

Funcions

- Notificar qualsevol alarma al **112** i al **CECAT**.
- Rebre la notificació de l'alarma i trametre-la.
- Valorar, segons els protocols establerts, la importància de l'alarma.
- Posar en marxa els avisos d'activació del Pla de protecció civil municipal.
- Informar-se, en els primers moments, de la marxa de l'emergència.
- Establir contacte amb el coordinador municipal de l'emergència o l'alcalde.

1.3.2.2. Centre de Coordinació Operativa Local (CECOPAL)

Lloc	AJUNTAMENT DE CAMPINS SALA DE PLENS
Adreça	Plaça de la Vila, 8
Telèfon	93 847 50 30
Correu electrònic	ajuntament@campins.cat
Recursos	Telèfon, mòbil, ordinador i impressora
Altres comunicacions	Terminals de la xarxa RESCAT ISSI 2

Funcions

- És el centre de coordinació municipal, que realitza les accions determinades pel director del Pla. Des d'aquí es dirigeix i es coordinen les actuacions dels diversos serveis relacionats amb el Pla.
- Mantenir contacte directe i continu amb el **Centre de Coordinació Operativa de Catalunya**.
- Notificar als grups operatius i al **CECAT** l'activació i la desactivació del Pla de protecció civil municipal.
- Facilitar, si escau, la informació a la població del municipi, amb els mitjans oportuns, segons les circumstàncies del risc i l'evolució de la situació de l'emergència.
- Mobilitzar i assegurar la transmissió de la informació i les ordres als grups operatius municipals decidides per la direcció del Pla, així com activar els mitjans i recursos municipals necessaris.
- Canalitzar l'ordre de l'autoritat de protecció civil municipal de prestació de serveis personals i la requis, la intervenció o l'ocupació temporal i transitòria dels béns necessaris per afrontar les situacions d'emergència.

 CAMPINS	Campins DOCUMENT ÚNIC DE PROTECCIÓ CIVIL MUNICIPAL (DUPROCIM)	Data: Octubre 2022 Revisió: 1
---	--	--

- Donar suport als mitjans d'emergències, de seguretat i als serveis especialitzats aliats que intervinguin en el municipi sota l'estructura del Pla activat.

1.4. Programa i procediment d'implantació, simulacres, manteniment, revisió i actualització

1.4.1. PROGRAMA DE LA IMPLANTACIÓ DEL PLA

El màxim responsable del programa d'implantació del Pla és l'alcalde, qui delegarà per a cada acte un responsable que aixequi acta amb la data, lloc, durada, nom dels participants, nombre d'assistents en cas que s'adreci a la població i principals aspectes tractats i debatuts.

IMPLANTACIÓ DEL PLA			
DATA	TIPUS	RISC/OS	ADREÇAT A
2n trimestre any 1	Campanya d'informació	Riscos territorials	Població
2n trimestre any 1	Formació i simulacre de despatx	Riscos territorials	Comitè d'emergències i Grups locals
2n trimestre anys 2, 3 i 4	Campanya d'informació	RE02-Risc d'incendis forestals	Població
2n trimestre anys 2, 3 i 4	Formació i simulacre de despatx	RE02-Risc d'incendis forestals	Comitè d'emergències i Grups locals
4t trimestre any 2	Campanya d'informació	RE09-Risc sísmic	Població
4t trimestre any 2	Formació i simulacre de despatx	RE09-Risc sísmic	Comitè d'emergències i Grups locals
4t trimestre any 3	Campanya d'informació	RE11-Risc per ventades	Població
4t trimestre any 3	Formació i simulacre de despatx	RE11.- Risc per ventades	Comitè d'emergències i Grups locals

 CAMPINS	Campins DOCUMENT ÚNIC DE PROTECCIÓ CIVIL MUNICIPAL (DUPROCIM)	Data: Octubre 2022 Revisió: 1
--	--	--

1.4.2. MANTENIMENT DEL PLA

MANTENIMENT DEL PLA	
Data d'homologació:	
Data d'homologació de l'última revisió:	
Data de l'última actualització:	Anualment
Data de la propera revisió:	Cada 4 anys després de la data d'homologació

1.4.3. PROGRAMA D'EXERCICIS I SIMULACRES

PROGRAMA D'EXERCICIS I SIMULACRES			
EXERCICI Nº:	1		
DATA	2n trimestre any 1	HORA	
ESCENARI			
Simulacre de despatx que es farà a la sala de plens de l'Ajuntament simulant els diferents riscos territorials a diferents punts del nucli urbà i de les edificacions aïllades			
ZONA INVOLUCRADA			
Qualsevol punt del terme municipal			
CARACTERÍSTIQUES			
Simulacre de despatx d'actuació amb possible evacuació i/o confinament per diferents situacions contemplades com a riscos Territorials amb afectació a qualsevol punt del terme municipal per tal d'efectuar pràctiques els responsables del pla i dels grups operatius.			
VERIFICACIÓ I COMUNICACIÓ D'EXERCICI A ORGANISME OFICIAL COMPETENT:			
Protecció civil Generalitat de Catalunya			
AVALUACIÓ			
Informe realitzat pel tècnic de protecció civil			

	Campins DOCUMENT ÚNIC DE PROTECCIÓ CIVIL MUNICIPAL (DUPROCIM)	Data: Octubre 2022 Revisió: 1
--	--	--

PROGRAMA D'EXERCICIS I SIMULACRES			
EXERCICI Nº:	2		
DATA	2n trimestre anys 2, 3 i 4	HORA	
ESCENARI			
Simulacre de despatx que es farà a la sala de plens de l'Ajuntament simulant un incendi forestal amb afectació a diferents edificacions aïllades del municipi.			
ZONA INVOLUCRADA			
Edificacions més allunyades i aïllades respecte al nucli urbà i envoltades de massa forestal			
CARACTERÍSTIQUES			
Simulacre de despatx d'actuació amb possible evacuació i/o confinament per incendi amb comunicació i actuació dels mitjans de bombers, policia i protecció civil i amb dos supòsits: a) Punt d'inici molt proper a alguna de les edificacions aïllades b) Punt d'inici més llunyà i amb apropament al terme municipal			
VERIFICACIÓ I COMUNICACIÓ D'EXERCICI A ORGANISME OFICIAL COMPETENT:			
Protecció civil Generalitat de Catalunya			
AVALUACIÓ			
Informe realitzat pel tècnic de protecció civil			

PROGRAMA D'EXERCICIS I SIMULACRES			
EXERCICI Nº:	3		
DATA	4t trimestre any 2	HORA	
ESCENARI			
Simulacre de despatx que es farà a la sala de plens de l'Ajuntament simulant afectació per moviment sísmic amb afectació a tot el terme municipal.			
ZONA INVOLUCRADA			
Qualsevol punt del terme municipal			
CARACTERÍSTIQUES			
Simulacre d'emergència per moviment sísmic en gran part del terme municipal amb afectació al nucli urbà			

	Campins DOCUMENT ÚNIC DE PROTECCIÓ CIVIL MUNICIPAL (DUPROCIM)	Data: Octubre 2022 Revisió: 1
--	--	--

VERIFICACIÓ I COMUNICACIÓ D'EXERCICI A ORGANISME OFICIAL COMPETENT:
Protecció civil Generalitat de Catalunya
AVALUACIÓ
Informe realitzat pel tècnic de protecció civil

PROGRAMA D'EXERCICIS I SIMULACRES			
EXERCICI Nº:	4		
DATA	4t trimestre any 3	HORA	
ESCENARI			
Simulacre de despatx que es farà a la sala de plens de l'Ajuntament simulant afectació per ventades intenses amb afectació a tot el terme municipal.			
ZONA INVOLUCRADA			
Qualsevol punt del terme municipal			
CARACTERÍSTIQUES			
Simulacre d'emergència per ventada intensa en gran part del terme municipal amb afectació al nucli urbà			
VERIFICACIÓ I COMUNICACIÓ D'EXERCICI A ORGANISME OFICIAL COMPETENT:			
Protecció civil Generalitat de Catalunya			
AVALUACIÓ			
Informe realitzat pel tècnic de protecció civil			

1.5. Bases per al pla de recuperació previst a l'article 31 de la Llei 4/1997

1. Recopilació de les fonts d'informació dels danys produïts:

- Tècnics municipals
- Brigada d'obres
- Els Mossos d'Esquadra, la Guàrdia Civil
- Bombers
- Servei d'enllumenat, de clavegueram... del municipi
- Companyies de l'aigua, d'electricitat i de telèfons

	Campins DOCUMENT ÚNIC DE PROTECCIÓ CIVIL MUNICIPAL (DUPROCIM)	Data: Octubre 2022 Revisió: 1
--	--	--

- Serveis de transports: transport urbà, empreses d'autocars, empreses de transports...
- Carreteres
- Indústries, comerços... del municipi
- Particulars
- Serveis sanitaris
- Altres que el municipi consideri oportú

2. Recopilació de les dades dels danys que s'han produït:

- Localització dels danys: cal indicar el lloc concret (fins i tot amb cartografia).
- Descripció de:
 - Els elements afectats (cal indicar el tipus d'element i una descripció).
 - Els tipus dels danys que s'han produït.
 - Causes que han produït els danys.

3. Valoració econòmica dels danys (despeses que s'han generat durant l'emergència i cost per recuperar la normalitat).

És responsabilitat de l'Ajuntament l'adopció immediata de les mesures següents:

- Notificació a les companyies de gas, d'electricitat, de telèfons, de llum, carreteres, mitjans de transport, de les avaries, talls de subministrament, dels danys que s'han produït
- Acollida de la població
- Proveïment de recursos a la població
- Desenrunament i neteja
- Recerca de mitjans i recursos
- Control d'aqüífers

Proposta de reconstrucció o reparació dels danys:

- Descripció de les obres, reparacions... a realitzar per recuperar o reparar els danys (la proposta es pot realitzar per evitar la repetició dels danys)
- Valoració econòmica (cost per recuperar la normalitat)
- Designació de responsables
- Definició de terminis

Cal saber si la zona s'ha declarat o no zona d'actuació especial (o catastròfica). En aquest cas les ajudes vindran de l'Estat, el qual aprova un Reial decret llei (primer l'aprova el Consell de Ministres i

	Campins DOCUMENT ÚNIC DE PROTECCIÓ CIVIL MUNICIPAL (DUPROCIM)	Data: Octubre 2022 Revisió: 1
--	--	--

posteriorment el validen les Corts), per establir de forma concreta i per a cada catàstrofe totes les mesures, actuacions i procediments a seguir. S'hi estableixen, també, les previsions de finançament mitjançant el crèdit extraordinari.

Al marge de les subvencions que dona l'Estat, pot haver-hi ajudes de les comunitats autònomes, la Unió Europea, les diputacions... En aquest cas, cal tenir en compte que aquestes ajudes són incompatibles amb les que pugui donar l'Estat.


Cal destacar que queden excloses les ajudes de les diferents administracions als danys produïts en béns assegurats, ja que existeix el Consorci de Compensació d'Assegurances, entitat autònoma de caràcter públic que actua com a reasseguradora de les companyies privades en cas que es produeixin catàstrofes.

DUPROCIM

DOCUMENT ÚNIC DE PROTECCIÓ CIVIL MUNICIPAL

DOCUMENT 2 ANÀLISI DEL RISC

AJUNTAMENT
DE CAMPINS



 CAMPINS	Campins DOCUMENT ÚNIC DE PROTECCIÓ CIVIL MUNICIPAL (DUPROCIM)	Data: Octubre 2022 Revisió: 1
---	--	----------------------------------

2.1. Risc territorial

RISC TERRITORIAL		
	DESCRIPCIÓ	AVALUACIÓ
RT01 Emergències associades a malalties transmissibles emergents amb potencial alt risc:	Propagació de malalties transmissibles emergents d'alt risc per la salut pública que poden afectar a un nombre considerable de persones. També s'inclouen els casos d'intoxicació alimentària greu o legionel·losi, casos en que es podria veure afectada una gran quantitat de persones, desconeixent-se inicialment les causes i l'origen del succés.	Risc en tot el municipi. Tot el municipi pot estar afectat per malalties transmissibles emergents amb potencial alt risc.
RT03 Emergències per onades de calor i fred	S'hauran de preveure les actuacions quan es rebin avisos de situació meteorològica de perill (SMP) emesos pel servei meteorològic de Catalunya juntament amb el Servei Català de la Salut, amb previsions de superació del llindar de calor o fred. El percentil 98 de temperatura màxima de Campins és de 36,3 °C i el percentil 2 de la temperatura mínima diària és - 3,6°C (dades Meteocat període 2011-2020).	Risc en tot el municipi
RT04 Emergències per concentració de persones	Concentració de persones en establiments, actes o esdeveniments. Possibilitat d'aldarulls, allaus humanes o altres incidències en zones amb alta densitat d'ocupació (acumulació de persones en espais molt limitats) i amb dificultat d'evacuació amb motiu d'actes públics o privats, especialment els següents: - Festa Major d'Agost (sopar popular i concert musical). Últim cap de setmana d'agost a la Pista Esportiva: 1.000 persones. - Aplec de Sant Guillem (esmorzar popular i ballada de sardanes). Segon cap de setmana de maig a l'Ermita de Sant Guillem: 200 persones. - Fira de la Gla (mercat de pagès i artesanía). Novembre als carrers principals del nucli urbà: 200 persones. - Cursa de la Massaiada (cursa pel sòl no urbanitzable 18 km i 31 km). Març surt des de la Pista Esportiva: 400 corredors i 1.000 persones concentrades.	Risc en zones específiques del municipi Cap d'aquestes activitats requereix PAU segons Decret 30/2015

	Campins DOCUMENT ÚNIC DE PROTECCIÓ CIVIL MUNICIPAL (DUPROCI)	Data: Octubre 2022 Revisió: 1
--	---	---

2.2. Riscos especials

RISCOS ESPECIALES		
	DESCRIPCIÓ	AVALUACIÓ
RE02 Risc d'incendi forestal (INFOCAT):	Emergències provocades per incendis forestals que poden afectar al nucli urbà, a les urbanitzacions o edificacions aïllades. Perill ALT i vulnerabilitat MODERADA	OBLIGAT
RE09 Risc sísmic (SISMICAT):	Emergències provocades per a moviments sísmics. Si els moviments sísmics són intensos amb possibles sacsejades i moviments del terreny, poden causar danys a estructures i danys personals. Campins es troba en una zona d'intensitat sísmica de nivell VII (annex 5 SISMICAT) i pertany al grup de comarques amb densitat alta de població o ZONA A. La Intensitat macrosísmica, és la estimació dels efectes del terratrèmol en un punt determinat que depèn, fonamentalment, de la grandària del sisme, profunditat i distància de l'epicentre. L'escala utilitzada és la M.S.K. i consta de 12 graus. <u>Nivell VII:</u> Danys a les construccions a) La majoria de les persones s'esporgueixen i corren cap al carrer. Moltes tenen dificultat per mantenir-se dempeus. Les vibracions són percebudes per persones que condueixen automòbils. b) Sonen les campanes grans. En alguns casos, es produeixen esclavissades en carreteres que passen per vessants amb pendents acusats; es produeixen danys en juntes de canalitzacions i apareixen fissures en murs de pedra. S'aprecia onatge a les llacunes i l'aigua s'enterboleix per remoguda del fang. Canvia el nivell de l'aigua dels pous i el cabal de les deus. En alguns casos, tornen a rajar deus que estaven seques i s'assequen d'altres que rajaven. En certs casos es produeixen esclavissades en talussos de sorra o de grava. c) Moltes construccions del tipus A sofreixen danys greus (classe 3) i algunes inclús destrucció (classe 4). Moltes construccions del tipus B sofreixen danys moderats (classe 2). Moltes construccions del tipus C experimenten danys lleugers (classe 1). <u>Tipus de construccions</u> - Tipus A, parets de pedra o maçoneria en sec, o parets de fang, de toves o de tàpia. - Tipus B, parets de fàbrica de maó, de blocs	OBLIGAT

	Campins DOCUMENT ÚNIC DE PROTECCIÓ CIVIL MUNICIPAL (DUPROCIM)	Data: Octubre 2022 Revisió: 1
--	--	---


	de morter, de maçoneria amb morter, de maçoneria amb morter i carreus, entramats de fusta. - Tipus C, estructura metàl·lica o de formigó armat. <u>Classificació de danys</u> - Classe 1. Danys lleugers. Fissures en els revestiments, caiguda de petits trossos de revestiment. - Classe 2. Danys moderats. Fissures en parets, caiguda de grans trossos de revestiment, caiguda de teules, caiguda de baranes d'obra, esquerdes i enderrocaments parcials de xemeneies. - Classe 3. Danys greus. Esquerdes a les parets, caiguda de xemeneies de fàbrica . - Classe 4. Destrucció. Esvorancs (bretxes) a murs resistents, enderrocament parcial, pèrdua d'enllaç en diferents parts de la construcció. Destrucció d'envans i parets de tancament. - Classe 5. Col·lapse. Esfondrament complet de la construcció.	
RE11 Risc per ventades (VENTCAT)	Emergències provocades per forts vents amb velocitats superiors a 20 m/s amb possibilitat de caigudes d'arbres, fanals, xemeneies, grues, torres de publicitat, torres elèctriques o de comunicacions, edificis alts i/o molt vells o amb problemes estructurals, llocs de pública concurrència i altres elements arquitectònics en alçada que poden produir la caiguda o col·lapse dels elements comentats amb possibles víctimes o danys materials, problemes de mobilitat o de serveis. Per valorar el risc de ventades, s'emeten els avisos de Situació Meteorològica de Perill (SMP) on s'indiquen els valors de superació dels diversos llindars en funció de la localització de la comarca afectada. Per CAMPINS (VALLÈS ORIENTAL) es considera SMP de nivell baix quan les ratxes màximes siguin superiors a 20m/s = 72 km/h i la SMP de nivell alt per ratxes màximes superiors a 30 m/s = 108 km/h.	RECOMANAT Municipi amb menys de 10 dies de superació del llindar de vent de 20 m/s i amb menys de 20.000 habitants

DUPROCIM

DOCUMENT ÚNIC DE PROTECCIÓ CIVIL MUNICIPAL

DOCUMENT 4 PROCEDIMENTS OPERATIUS PER RISC

AJUNTAMENT
DE CAMPINS



	Campins DOCUMENT ÚNIC DE PROTECCIÓ CIVIL MUNICIPAL (DUPROCIM)	Data: Octubre 2022 Revisió: 1
--	--	--

4.1. Procediment operatiu

4.1.1. Criteris d'activació. Nivells

» PRE-ALERTA:

La pre-alerta es produeix, en general quan:

- És previsible un fenomen que pot produir situacions de risc per la població a mig termini.
- També es pot produir en maniobres en determinades instal·lacions.

La pre-alerta no implica l'activació del Pla.

» ALERTA:

El Pla s'activa en ***fase d'alerta***, en general quan:

- * S'informa de l'activació d'un Pla Especial de la Generalitat en fase d'alerta per afectació a la zona on es troba el municipi.
- * Quan hi ha paràmetres objectius que fan preveure una situació d'emergència important a la població a curt termini.
- * Davant de emergències per riscos naturals que no afectin ni puguin afectar a persones, béns i vies de comunicació.
- * En emergències en determinades instal·lacions o infraestructures que no puguin produir danys a l'exterior però que puguin produir alarma en la població.

» EMERGÈNCIA:

El Pla s'activa en ***fase d'emergència***, en general davant de les situacions següents:

- * S'informa de l'activació en fase d'emergència d'un Pla Especial de la Generalitat en fase d'emergència per afectació a la zona on es troba el municipi.
- * Davant d'emergències que puguin comportar, per la seva evolució, un greu risc per al municipi o danys a la població.

A l'annex 1 es detallen criteris concrets per riscos concrets.

	Campins DOCUMENT ÚNIC DE PROTECCIÓ CIVIL MUNICIPAL (DUPROCIM)	Data: Octubre 2022 Revisió: 1
--	--	--

4.1.2. Tasques preventives i operatives associades a cadascun dels nivells

TASQUES PREVENTIVES I OPERATIVES ASSOCIADES AL RISC BÀSIC / TERRITORIAL	
FASE	TASQUES
PREALERTA	➤ Seguiment de la situació: ▪ Comunicats del CECAT ▪ Informació meteorològica: http://www.meteo.cat/prediccio/general/ ▪ Estat de la xarxa viària: http://cit.transit.gencat.cat ▪ Responsable de l'activitat (en cas de risc per concentració de persones). ➤ Connectar i tenir a mà l'emissora de la Xarxa Rescat.
ALERTA	➤ Activar el Pla bàsic municipal i comunicar-ho al CECAT. ➤ Trucar al 112 si es necessita ajuda externa (bombers, mossos d'esquadra o SEM). ➤ Constituir el Comitè d'emergències municipal (veure ordre de trucades a la fitxa del CRA) i habilitar el CECOPAL. Activar els grups locals d'actuació que s'escaigui. ➤ Connectar i tenir a mà l'emissora de la Xarxa Rescat. ➤ Fer seguiment de la situació (fonts del punt anterior) i mantenir comunicació amb el CECAT.
EMERGÈNCIA 1	➤ Avís als elements vulnerables i demanar si tenen necessitats especials. ➤ Habilitar punts d'informació a la població.
EMERGÈNCIA 2	➤ Seguiment de les institucions i serveis bàsics afectats per comprovar la seva viabilitat i la seva accessibilitat. Si cal, utilitzar alternatives als serveis bàsics. ➤ Obrir i habilitar els centres d'acollida i fer l'acolliment de la població afectada, si escau. ➤ Col·laborar en les evacuacions, si escau. ➤ Registre i organització dels voluntaris ocasionals. ➤ Comunicar canvis de fase d'activació del Pla bàsic d'emergències municipal al CECAT i als integrants del Comitè d'emergències municipal.

 CAMPINS	Campins DOCUMENT ÚNIC DE PROTECCIÓ CIVIL MUNICIPAL (DUPROCIM)	Data: Octubre 2022 Revisió: 1
---	--	--

TASQUES PREVENTIVES I OPERATIVES ASSOCIADES AL RISC D'INCENDI FORESTAL (RE02)	
PREALERTA	➤ Seguiment de la informació: ▪ Comunicats del CECAT ▪ Perill d'incendi forestal: http://www.gencat.cat/medinatural/incendis/mapaperill/ ▪ Informació meteorològica: http://www.meteo.cat/prediccio/general/ ▪ Estat de la xarxa viària: http://cit.transit.gencat.cat ➤ Connectar i tenir a mà l'emissora de la Xarxa Rescat. ➤ Vigilància de les següents zones d'especial risc: ▪ Activitats extraordinàries en sòl rural: AE-19, 20 i 22. ▪ Masies de M-24 a M-63 i residencials públics H-17 i H-18. ▪ Pista esportiva ESP-3.
ALERTA EMERGÈNCIA 1 EMERGÈNCIA 2	➤ Activar el Pla d'actuació municipal d'incendis forestals i comunicar a CECAT. ➤ Trucar al 112 si es detecta un incendi. ➤ Constituir el Comitè d'emergències municipal (veure ordre de trucades a la fitxa del CRA) i habilitar el CECOPAL. Activar els grups locals d'actuació. ➤ Connectar i tenir a mà l'emissora de la Xarxa Rescat i l'emissora de l'ADF. ➤ Fer seguiment de la situació (fonts del punt anterior) i mantenir comunicació amb el CECAT. ➤ Els membres de l'ADF poden senyalitzar els accessos i informar. ➤ Avis als elements vulnerables, transmetre la mesura d'autoprotecció que estableixi bombers i demanar si tenen necessitats especials. ➤ Obrir i habilitar els centres d'acollida i fer l'acolliment de la població afectada, si escau. ➤ Col·laborar en les evacuacions, si escau. ➤ Preparar l'avituallament dels grups locals que treballin en l'incendi. ➤ Registre i organització dels voluntaris ocasionals ➤ Comunicar canvis de fase d'activació del Pla d'actuació municipal al CECAT i als integrants del Comitè d'emergències municipal.

	Campins DOCUMENT ÚNIC DE PROTECCIÓ CIVIL MUNICIPAL (DUPROCIM)	Data: Octubre 2022 Revisió: 1
--	--	--

TASQUES PREVENTIVES I OPERATIVES ASSOCIADES AL RISC SÍSMIC (RE09)	
PREALERTA	➤ Seguiment de la informació: ▪ Comunicats del CECAT ▪ Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya: http://www.icgc.cat/Ciutada/Explora-Catalunya/Terratremols ▪ Estat de la xarxa viària: http://cit.transit.gencat.cat ➤ Connectar i tenir a mà l'emissora de la Xarxa Rescat.
ALERTA EMERGÈNCIA 1 EMERGÈNCIA 2	➤ Activar el Pla d'actuació municipal per sismes i comunicar-ho al CECAT. ➤ Trucar al 112 si es necessita ajuda externa (bombers, mossos d'esquadra o SEM). ➤ Constituir el Comitè d'emergències municipal (veure ordre de trucades a la fitxa del CRA) i habilitar el CECOPAL. Activar els grups locals d'actuació. ➤ Connectar i tenir a mà l'emissora de la Xarxa Rescat. ➤ Fer seguiment de la situació i mantenir comunicació amb el CECAT. ➤ Avís als elements vulnerables i demanar si tenen necessitats especials. ➤ Inspecció dels edificis de major risc per detectar possibles danys: ▪ Equipaments públics: Ajuntament (AJ-1), Casal Cultural(CU-2) ▪ Edificis més antics: Església Sant Joan (REL-5) i Ermita Sant Guillem (REL-7) ➤ Suspendre esdeveniments públics i altres activitats, si escau. ➤ Obrir i habilitar els centres d'acollida i fer l'acolliment de la població afectada, si escau. ➤ Col·laborar en les evacuacions que siguin necessàries. ➤ Registre i organització dels voluntaris ocasionals ➤ Comunicar canvis de fase d'activació del Pla d'actuació municipal al CECAT i als integrants del Comitè d'emergències municipal.

	Campins DOCUMENT ÚNIC DE PROTECCIÓ CIVIL MUNICIPAL (DUPROCIM)	Data: Octubre 2022 Revisió: 1
--	--	--

TASQUES PREVENTIVES I OPERATIVES ASSOCIADES AL RISC DE VENTADES (RE11)	
PREALERTA	➤ Seguiment de la situació: ▪ Comunicats del CECAT ▪ Informació meteorològica: http://www.meteo.cat/prediccio/general/ ▪ Estat de la xarxa viària: http://cit.transit.gencat.cat ➤ Connectar i tenir a mà l'emissora de la Xarxa Rescat. ➤ Vigilància de zones de risc especial.
ALERTA EMERGÈNCIA	➤ Activar el Pla d'actuació municipal per risc de vent i comunicar-ho al CECAT. ➤ Trucar al 112 si es necessita ajuda externa (bombers, mossos d'esquadra o SEM). ➤ Constituir el Comitè d'emergències municipal (veure ordre de trucades a la fitxa del CRA) i habilitar el CECOPAL. Activar els grups locals d'actuació. ➤ Connectar i tenir a mà l'emissora de la Xarxa Rescat. ➤ Fer seguiment de la situació (fonts del punt anterior) i mantenir comunicació amb el CECAT. ➤ Senyalitzar, tallar o controlar les següents vies de la xarxa viària: ▪ Si calgués, per elements caiguts a les vies. ➤ Fer vigilància i neteja de la xarxa viària local i passos de vianants (arbres trencats, mobiliari urbà, runes, etc.). ➤ Habilitar zones d'aparcaments de vehicles: c/ Font (ZA-6) i BV5114 (ZA-7) . ➤ Tancar els següents espais públics: Zona exterior pista esportiva (ESP-3), Escoles EDU-4. ➤ Suspendre esdeveniments i activitats esportives i recreatives a l'aire lliure que puguin tenir risc per tempestes elèctriques o caiguda de branques o arbres. ➤ Avís als elements vulnerables, comunicant les mesures d'autoprotecció que s'estableixin des de la direcció del Pla, en cas de dubte, recomanar el confinament, i demanar si tenen necessitats especials. ➤ Fer l'avituallament dels elements vulnerables amb concentració de persones que no siguin autosuficients si el confinament és llarg. ➤ Obrir i habilitar els centres d'acollida i fer l'acolliment de població afectada.

	Campins DOCUMENT ÚNIC DE PROTECCIÓ CIVIL MUNICIPAL (DUPROCIM)	Data: Octubre 2022 Revisió: 1
--	--	--

	➤ Col·laborar en les evacuacions, si escau. ➤ Registre i organització dels voluntaris ocasionals. ➤ Comunicar canvis de fase d'activació del Pla d'actuació municipal al CECAT i als integrants del Comitè d'emergències municipal.
--	---

4.1.3. Avisos: organització, sistemes i recorreguts d'avís.

- No tenen rutes d'avís establertes. Els avisos in situ dels elements vulnerables que no disposin de telèfon de contacte el faran els membres de la brigada.

AVISOS: ORGANITZACIÓ, SISTEMES I RECORREGUTS D'AVÍS			
	RESPONSABLE	MITJANS	DESTINATARIS
RISC TERRITORIAL BÀSIC (RT01, RT03 i RT04)	Alcalde/essa	- Telefonia - Grup Whatsapp - Web municipal	Elements vulnerables
RISC INCENDIS FORESTALS (RE02)			
RISC SISMICAT (RE09)			
RISC VENTCAT (RE11)		- Telefonia - Grup Whatsapp - Web municipal - Panells informatius	

 CAMPINS	Campins DOCUMENT ÚNIC DE PROTECCIÓ CIVIL MUNICIPAL (DUPROCIM)	Data: Octubre 2022 Revisió: 1
--	--	--

4.1.4. Procediments de relació i d'integració amb els plans d'àmbits superior

El pla de protecció civil preveu la integració i coordinació amb altres plans d'àmbit superior que es poguessin activar de forma simultània amb el pla. Aquesta coordinació es reflecteix, bàsicament, en els següents aspectes:

Fase emergència	Responsable	Acció	Mitjà
Inici	Alcalde o persona que delegui	Comunicar activació del Pla al CECAT	Telèfon, correu electrònic o Xarxa Rescat
Durant	CRA o coordinador municipal	Sol·licitud d'ajuda externa, si escau al 112	Telèfon
Durant	Alcalde o persona que delegui	Intercanvi informació amb el CECAT	Telèfon, correu electrònic o Xarxa Rescat
Durant	Grups locals d'actuació	Col·laboració amb cossos d'emergència	Presencialment
Fi	Alcalde o persona que delegui	Comunicar desactivació Pla al CECAT	Telèfon, correu electrònic o Xarxa Rescat

4.2. Mesures de protecció a la població

4.2.1. Execució de l'evacuació

L'evacuació consisteix a desplaçar la població afectada a una zona segura.

La responsabilitat de donar l'ordre d'evacuació recau en l'alcalde o alcaldessa. Quan un pla especial de la Generalitat està activat, aquesta responsabilitat recau en última instància en la direcció del Pla especial.

Cal tenir en compte que l'evacuació és una mesura aplicable dins del municipi, sempre i quan les condicions per realitzar-la siguin adients i no es posi en perill la població.

Així, per l'execució de l'evacuació s'han de tenir en compte els paràmetres següents:

- Zones possiblement afectades pels riscos previstos
- Temps o moments en què es produeixen els riscos
- Recorreguts i estat dels recorreguts d'evacuació.

Si la combinació d'aquestes variables permet executar una evacuació de la població (afectada) de forma segura, s'ha de procedir a realitzar aquesta evacuació, emprant els mitjans i mecanismes dels què disposa el municipi:

- Telefonia fixa i mòbil
- Ús de xarxes socials: Grup de Whatsapp municipal.
- Personalment, a través del grup local d'avisos a la població, o d'altres (voluntaris ocasionals, etc.), mitjançant vehicles.

	Campins DOCUMENT ÚNIC DE PROTECCIÓ CIVIL MUNICIPAL (DUPROCIM)	Data: Octubre 2022 Revisió: 1
--	--	--

Els missatges han de ser clars i concisos, especificant sempre les tres pautes imprescindibles per emetre un missatge adequat a la població:

- Acció a realitzar: Evacuació.
- Lloc o direcció cap a la qual s'ha d'evacuar.
- Fer entendre que és urgent: realitzar evacuació amb celeritat, però sense perdre la calma.

Segons els riscos identificats al municipi es considera la mesura d'evacuació com a mesura adequada en cas que tinguin lloc les emergències següents:

- Ventades: en les zones que puguin presentar risc per a la població (parcs, jardins, zones obertes, etc.).
- Incendis forestals: en les zones i els seus voltants afectades per l'incendi, en especial zones amb massa forestal. Cal tenir en compte que tal i com indica el Pla INFOCAT, la mesura per defecte és el confinament tret que l'autoritat ordeni l'evacuació.

4.2.2. Zones d'allunyament

L'allunyament consisteix a desplaçar la població afectada a una zona segura de forma temporal.

Les zones d'allunyament són les zones crítiques en cas que es produeixi una emergència i que s'han de desallotjar, si el procediment és el d'evacuació, o que en cas de que la població es trobi fora d'aquestes zones, cal procurar que no es traspassin ni es produeixin fluxos entrants de persones cap aquestes zones, a banda dels possibles grups especialitzats en emergències que hi hagin d'actuar.

Segons els riscos identificats i de les característiques del municipi les zones d'allunyament per a diversos riscos són les següents:

- Ventades: en les zones que puguin presentar risc per a la població (parcs, jardins, zones obertes, etc.).
- Incendis forestals: en les zones i els seus voltants afectades per l'incendi (a menys de 500m de l'àrea d'afectació), en especial zones amb massa forestal. Cal tenir en compte que tal i com indica el Pla INFOCAT, la mesura per defecte és el confinament tret que l'autoritat ordeni l'evacuació.

4.2.3. Pautes de confinament

El confinament consisteix en refugiar-se, tancar totes les obertures i entrades de les edificacions (portes, persianes, porticons) i situar-se al més lluny possible de l'origen del risc.

Com a norma general, el confinament és la mesura més segura tret que les autoritats valorin altres indicacions.

Existeixen diferents tipus d'emergència que poden requerir una acció de confinament temporal de la població, com poden ser:

- Situació d'emergència que faci que la gent estigui en perill si surt al carrer enlloc de quedar-se al interior de l'edifici (presència de fums o núvol tòxic).
- Inundacions o riuada al carrer que puguin generar l'arrossegament de les persones que surtin al carrer. En aquest cas és més recomanable procedir a un confinament temporal a les plantes més elevades dels habitatges en espera d'un rescat especialitzat o de la reducció del risc.

Els aspectes a tenir en compte per determinar un lloc de confinament són els següents:

- Que sigui un lloc tancat.

	Campins DOCUMENT ÚNIC DE PROTECCIÓ CIVIL MUNICIPAL (DUPROCIM)	Data: Octubre 2022 Revisió: 1
--	--	--

- Cal minimitzar el bescanvi d'aire amb l'exterior (per exemple un pati obert o un vehicle no són llocs adequats per al confinament).
- En aquest lloc cal que les finestres estiguin tancades i millor tancar les portes i refugiar-se en els locals més interiors. Si les finestres tenen persianes, millor abaixar-les. Per millorar l'ajust de les finestres i portes es pot posar cinta adhesiva al llarg de totes les juntes.
- Si el lloc de confinament disposa de ventilació, aire condicionat o sistemes que intercanviïn aire amb l'exterior, cal aturar-los.

Si es compleixen aquestes condicions es pot executar el confinament de la població (afectada), emprant els mitjans i mecanismes dels què disposa el municipi:

- Telefonia fixa i mòbil
- Ús de xarxes socials: Grup de Whatsapp municipal.
- Personalment, a través del grup local d'avisos a la població, o d'altres (voluntaris ocasionals, etc.), mitjançant vehicles.

Els missatges han de ser clars i concisos, especificant sempre les tres pautes imprescindibles per emetre un missatge adequat a la població:

- Acció a realitzar: Confinament a l'interior dels edificis.
- Com s'ha de realitzar: Indicar que qualsevol obertura (finestres, portes...) estiguin tancades per minimitzar l'intercanvi d'aire i si es pot refugiar-se en els locals més interiors de l'edifici.
- Informació de l'exterior: cal indicar que la població confinada segueixi l'evolució a través dels mitjans de què disposin: audiovisual, telefonia, missatgeria, xarxes socials etc.

A l'Annex 2 s'inclou un model de comunicat per a l'ordre de confinament.

Segons els riscos identificats al municipi es considera la mesura de confinament com a mesura adequada en cas que tinguin lloc les emergències següents:

- Fort vent: en casos excepcionals, per risc de caiguda de materials des d'una alçada considerable o caiguda de branques o arbres .
- Onades de calor i de Fred: en casos excepcionals, durant l'horari de major temperatura a l'estiu o quan se supera el percentil 98 de la temperatura màxima diària del període d'estiu i la mínima diària del període hivernal, a Campins aquestes temperatures estan establertes en:
 - o Estiu: 36,3 °C
 - o Hivern: -3,6 °C
- Incendis forestals: només en cas de no poder sortir de la zona afectada per l'incendi, per tal de protegir-se del fum i de les flames, a l'espera d'un rescat. Cal tenir en compte que tal i com indica el Pla INFOCAT, la mesura per defecte és el confinament tret que l'autoritat ordeni l'evacuació.

4.2.4. Control d'accessos

L'objectiu del control d'accessos és impedir que persones i vehicles aliens a la gestió de l'emergència puguin entrar en la zona de risc. D'aquesta manera s'impedeix que aquestes persones es posin en perill i es garanteix que no destorben els grups actuant a la zona de risc. Pot ser necessari, en el seu cas, el control i l'ordenació del trànsit en les zones adjacents, amb l'objecte de facilitar l'arribada de nous recursos.

El municipi no disposa de personal per fer tasques de control d'accessos.

 CAMPINS	Campins DOCUMENT ÚNIC DE PROTECCIÓ CIVIL MUNICIPAL (DUPROCIM)	Data: Octubre 2022 Revisió: 1
--	--	--

4.3. Centres d'acollida. Tipologia

CENTRES D'ACOLLIDA. TIPOLOGIA									
CODI	NOM I TIPUS	RESPONSABLE	ADREÇA	CAPACITAT	LLITS	CALEFACCIÓ	DUTXES AMB AIGUA CALENTA	CUINA	AFECTACIÓ PER RISC
CA-1	Escola CEIP Alzinar	Anabel Díaz del Caño	Passeig de la Font Martina	30	No	Sí	Sí	Sí	Incendis*
CA-2	Casal Cultural Antoni Tàpies	Maria Immaculada Font Micola	Plaça de la Vila, 6	25	No	Sí	No	No	Incendis*


*Els centres d'acollida es podran utilitzar sempre que no estiguin afectats per l'emergència en funció del risc.

DUPROCIM

DOCUMENT ÚNIC DE PROTECCIÓ CIVIL MUNICIPAL

DOCUMENT 5 FITXES D'ACTUACIÓ

AJUNTAMENT
DE CAMPINS



	Campins DOCUMENT ÚNIC DE PROTECCIÓ CIVIL MUNICIPAL (DUPROCIM)	Data: Octubre 2022 Revisió: 1
--	--	--

FITXA D'ACTUACIÓ PEL CENTRE RECEPTOR D'ALARMES (CRA)

TIPUS D'EMERGÈNCIA	ALERTA	EMERGÈNCIA	Instruccions específiques
General	Rebre l'avís d'emergència i compilar tota la informació possible.		
	Realitzar els avisos necessaris per tal d'activar l'ajuda externa, si escau: bombers, serveis sanitaris d'urgència, etc.		Trucada al 112 i als serveis necessaris.
	En cas que el Pla s'activi de manera formal, ha d'avisar als membres del Consell Assessor i el Gabinet d'Informació.		
	Verificar avís.	Mantenir comunicació amb l'ajuda externa.	
	Activar el pla de comunicació amb aquest ordre de trucades:		
	1r CECAT		Es notifica l'alerta i si cal, es confirma després d'avaluar la situació.
	2n Coordinador municipal d'emergències		
	3r Cap del Grup local d'avisos a la població		Notificació mitjançant trucada d'emergències.
	4t Cap del Grup local d'intervenció		Notificació mitjançant trucada telefònica.
	5è Cap del Grup local logístic i d'acollida		
	6è Consell Assessor		
	7è Gabinet d'Informació		
9è Representant municipal al Pla de la Generalitat que correspongui			
Mantenir informat puntualment al coordinador municipal de l'emergència			
Comunicar el fi de l'emergència a totes les entitats notificades.		Seguir el mateix ordre d'avisos al pla de comunicació.	

 CAMPINS	Campins DOCUMENT ÚNIC DE PROTECCIÓ CIVIL MUNICIPAL (DUPROCIM)	Data: Octubre 2022 Revisió: 1
--	--	--

FITXA D'ACTUACIÓ PEL COORDINADOR MUNICIPAL DE L'EMERGÈNCIA

TIPUS D'EMERGÈNCIA	ALERTA	EMERGÈNCIA	Instruccions específiques
General	Rebre l'avís d'emergència del CRA.		
	Avisar a l'alcalde i mantenir el contacte.		Trucar a l'alcalde, fer una valoració inicial i en cas d'activar-se el Pla, comunicar-ho al CECAT i al CRA.
	Fer el seguiment de l'emergència i coordinar els diferents serveis municipals.		
	Confirmar que s'ha avisat al 112.		Verificar amb el CRA.
	Donar les ordres d'activació del grup local d'ordre i avisos a la població, Consell Assessor i Gabinet d'Informació.	Donar les ordres d'activació de tots els grups d'emergència.	Directament o a través del CRA.
	Coordinar l'execució de les accions per controlar l'emergència.		Directament o a través del CRA.
	Confirmar que s'ha fet la notificació de l'emergència al CECAT.		Directament o a través del CRA.
	Proposar a l'alcalde un canvi del nivell d'activació.		Amb el CECOPAL.
	Controlar les operacions de mitigació de l'emergència i d'informació.		
	Confirmar la fi de l'emergència i la seva comunicació interna i externa.		Directament o a través del CRA.

FITXA D'ACTUACIÓ PER AL REPRESENTANT MUNICIPAL AL PLA AUTONÒMIC

TIPUS D'EMERGÈNCIA	Funcions
General	Mantenir-se localitzable al telèfon per si se'l requereix.
	Si ho requereix el DIRECTOR DEL PLA AUTONÒMIC, desplaçar-se al CECAT o mantenir-s'hi en comunicació.
	Incorporar-se al CECAT com part del CONSELL ASSESSOR del PLA AUTONÒMIC.
	Mantenir comunicacions entre CECOPAL i Consell Assessor del PLA AUTONÒMIC.

	Campins DOCUMENT ÚNIC DE PROTECCIÓ CIVIL MUNICIPAL (DUPROCIM)	Data: Octubre 2022 Revisió: 1
--	--	--

FITXA D'ACTUACIÓ PER A L'ALCALDE / RESPONSABLE MUNICIPAL DE L'EMERGÈNCIA

TIPUS D'EMERGÈNCIA	Funcions
General	Mantenir-se informat sobre la situació a través del coordinador Municipal de l'Emergència.
	Activar el Pla municipal d'emergències.
	Decidir el canvi de nivell d'activació del Pla, si escau.
	Constituir el CECOPAL i convocar el Comitè Municipal d'Emergències a través del CRA.
	Prendre mesures preventives, si escau.
	Ordenar: - Avisos a la població, especialment als elements vulnerables. - Tasques d'evacuació i acollida.
	Requerir a les entitats privades i als particulars la col·laboració necessària.
	Desactivar el Pla Municipal-

FITXA D'ACTUACIÓ PER AL CAP DEL GRUP LOCAL DE LOGÍSTICA I ACOLLIDA

TIPUS D'EMERGÈNCIA	Funcions
General	Mantenir-se localitzable al telèfon per si se'l requereix.
	Vetllar per la provisió d'avituellaments o altres recursos a petició de l'ALCALDE.
	En cas d'evacuacions: ○ Establir lloc d'acollida d'acord amb el nombre de persones a acollir i d'acord amb el CAP DE GRUP D'ORDRE I AVISOS i ALCALDE. ○ Donar instruccions al grup d'acollida perquè prepari l'espai. ○ Donar instruccions al grup logístic perquè prepari avituallaments. ○ Assegurar que es designa una persona per portar el registre de persones acollides. ○ Vetllar per si existeixen necessitats mèdiques o farmacèutiques en el lloc d'acollida o sol·liciti suport a través del 112.
	Actuacions específiques de neteja de vials i disposició de fundents en cas de nevades.
	En cas de detectar altres necessitats no disponibles en el municipi, comunicar-ho al COORDINADOR MUNICIPAL.
	Assegurar la correcta gestió de voluntaris ocasionals (registre, assignar responsable,...).
	Dirigir-se al CECOPAL quan el convoquin.
	Mantenir informat al COORDINADOR MUNICIPAL.

	Campins DOCUMENT ÚNIC DE PROTECCIÓ CIVIL MUNICIPAL (DUPROCIM)	Data: Octubre 2022 Revisió: 1
--	--	--

FITXA D'ACTUACIÓ PER AL CAP DEL GRUP D'AVISOS A LA POBLACIÓ

TIPUS D'EMERGÈNCIA	Funcions
General	Mantenir-se localitzable al telèfon per si se'l requereix.
	Fer el seguiment de l'evolució de l'emergència
	Dirigir-se al CECOPAL quan el convoquin.
	Mantenir informat al COORDINADOR MUNICIPAL.
	Funcions d'avisos a la població:
	Vetllar per que es realitzin les comunicacions a població (telefònicament, rutes d'avís,...) segons indicacions de l'ALCALDE.

FITXA D'ACTUACIÓ PER AL CAP DEL GRUP LOCAL D'INTERVENCIÓ

TIPUS D'EMERGÈNCIA	Funcions
Incendi forestal	Mantenir-se localitzable al telèfon per si se'l requereix.
	Informar als voluntaris de l'ADF de la situació d'alerta.
	Fer d'enllaç entre CECOPAL i ADF.
	Dirigir-se al CECOPAL quan el convoquin.
	Organitzar relleus quan sigui necessari.
	En cas que requereixin avituallaments, comunicar-ho al CAP DE GRUP LOGÍSTIC.
	Mantenir informat al COORDINADOR MUNICIPAL.

FITXA D'ACTUACIÓ PER AL CAP DEL GABINET D'INFORMACIÓ


TIPUS D'EMERGÈNCIA	Funcions
General	Ha de contactar amb l'alcalde. Ha de demanar-li informació i instruccions. Si l'alcalde constitueix el CECOPAL , ha de desplaçar-s'hi.
	Ha de centralitzar, coordinar i preparar la informació que rep del Comitè d'Emergència, sobre l'emergència i facilitar-la a la població, als grups actuant o a d'altres administracions a través dels mitjans de comunicació.
	Ha de difondre les ordres, informació i consells d'autoprotecció adequats a la població durant la situació de risc.
	Consells d'autoprotecció: https://interior.gencat.cat/ca/arees_dactuacio/proteccio_civil/consells_autoproteccio_emergencia/

DUPROCIM

DOCUMENT ÚNIC DE PROTECCIÓ CIVIL MUNICIPAL

DOCUMENT 7 CARTOGRAFIA ESPECÍFICA PER A CADA RISC

AJUNTAMENT
DE CAMPINS



	Campins DOCUMENT ÚNIC DE PROTECCIÓ CIVIL MUNICIPAL (DUPROCIM)	Data: Octubre 2022 Revisió: 1
--	--	---

Document núm. 7. Cartografia

PLÀNOL 0	Plànol Comarcal
PLÀNOL 1	Elements vulnerables
PLÀNOL 1.1	Elements vulnerables. Detall nucli urbà
PLÀNOL 1.2	Elements vulnerables. Detall zona centre terme
PLÀNOL 1.3	Elements vulnerables. Detall zona sud terme
PLÀNOL 2	Recursos Municipals i serveis d'emergència
PLÀNOL 2.1	Recursos Municipals i serveis d'emergència. Detall zona nucli urbà
PLÀNOL 3	Xarxa d'hidrants i basses
PLÀNOL 3.1	Xarxa d'hidrants i basses. Detall zona centre terme
PLÀNOL 4	Xarxa viària i ferroviària
PLÀNOL 5	Xarxa elèctrica
PLÀNOL 6	Xarxa hidrogràfica
PLÀNOL 7	Nuclis de població, urbanitzacions i polígons industrials
PLÀNOL 8	Xarxa de Parcs Naturals i Zones protegides
PLÀNOL 9	Risc especial per pandèmies (PROCICAT) (RE12)
PLÀNOL 9.1	Risc especial per pandèmies (PROCICAT) (RE12). Detall zona nucli urbà
PLÀNOL 10	Risc Territorial per onada de calor o onada de fred (PROCICAT) (RT03)
PLÀNOL 10.1	Risc Territorial per onada de calor o onada de fred (PROCICAT) (RT03). Detall zona centre terme
PLÀNOL 11	Risc Territorial per concentració de persones (PROCICAT) (RT04)
PLÀNOL 12	Risc per incendis forestals (INFOCAT) (RE02)
PLÀNOL 12.1	Risc per incendis forestals (INFOCAT) (RE02). Detall zona nord del terme
PLÀNOL 12.2	Risc per incendis forestals (INFOCAT) (RE02). Detall zona centre terme
PLÀNOL 12.3	Risc per incendis forestals (INFOCAT) (RE02). Detall zona sud terme
PLÀNOL 13	Risc en sismes (SISMICAT) (RE09)
PLÀNOL 14	Risc per ventades (VENTCAT) (RE11)

TOTS ELS PLÀNOLS ES PODEN VISUALITZAR AL SITMUN

<https://sitmun.diba.cat>



LLEGENDA DEL
PLÀNOL COMARCAL

Límit comarcal

Límit municipal

Poblament (nuclis de població)

(Font: ICGC)

Diputació de Barcelona

Gerència de Serveis d'Habitatge,
Urbanisme i Activitats

Ajuntament de Campins

TÍTOL DEL PROJECTE

DUPROCIM DEL MUNICIPI DE CAMPINS

NOM DEL PLÀNOL

PLÀNOL COMARCAL

ESCALA

1/100000

DIN A3


EQUIP REDACTOR

OCTUBRE 2022


ARXIU

PLÀNOL NÚM. 0

FULL 1 de 1




LLEGENDA ELEMENTS VULNERABLES	
 Masia	 Estació ferroviària
 Urbanització	 Transport terrestre altre
 Nucli aïllat	 Aeroport
 Ajuntament	 Aeròdrom
 Correus	 Heliport
 Oficina Turisme	 Port
 Biblioteca	 Granja - Ramaderia, agrícola, aqüicultura altre
 Centre Cívic	 Indústria - Polígon industrial
 Camp poliesportiu	 Depuradora
 Piscina aire lliure	 Abocador - Gestió de residus altre
 Escola bressol	 Càmping
 Escola	 Casa de colònies
 CAP	 Hotel
 Hospital	 Refugi
 Sanitari altre	 Turisme rural
 Centre de dia	 Allotjament altre
 Cementiri	 Parc
 Centre de culte	 Zona d'esplai - zona de picnic
 Equipaments singulars	 Zona d'acampada
 Aparcament	 Zona d'interès altre
 Benzinera	 Zona de bany
 Deixalleria	 Activitat extraordinària, festa, aplec, etc
 Centre comercial	 Mercat no sedentari
 Mercat	
 Restaurant	
 Estació d'autobusos	




**LLEENDA
ELEMENTS VULNERABLES**

	Masia		Estació ferroviària
	Urbanització		Transport terrestre altre
	Nucli aïllat		Aeroport
	Ajuntament		Aeròdrom
	Correus		Heliport
	Oficina Turisme		Port
	Biblioteca		Granja - Ramaderia, agrícola, aqüicultura altre
	Centre Cívic		Indústria - Polígon industrial
	Camp poliesportiu		Depuradora
	Piscina aire lliure		Abocador - Gestió de residus altre
	Escola bressol		Càmping
	Escola		Casa de colònies
	CAP		Hotel
	Hospital		Refugi
	Sanitari altre		Turisme rural
	Centre de dia		Allotjament altre
	Cementiri		Parc
	Centre de culte		Zona d'esplai - zona de picnic
	Equipaments singulars		Zona d'acampada
	Aparcament		Zona d'interès altre
	Benzinera		Zona de bany
	Deixalleria		Activitat extraordinària, festa, aplec, etc
	Centre comercial		Mercat no sedentari
	Mercat		
	Restaurant		
	Estació d'autobusos		




LLEENDA DELS RECURSOS MUNICIPALS I DELS SERVEIS D'EMERGÈNCIA

-  Centre d'acollida
-  Estació meteorològica
-  CECOPAL
-  Policia Local
-  Bombers
-  Magatzem ADF
-  Magatzem municipal
-  Magatzem Protecció Civil
-  Centre de recepció d'alarmes (CRA)
-  Zones d'aparcament
-  Punt conflictiu
-  Talls de trànsit
-  Punt de reunió
-  Punts de subministrament de fundents per a la població



LLEENDA DELS RECURSOS MUNICIPALS I DELS SERVEIS D'EMERGÈNCIA

- Centre d'acollida
- Estació meteorològica
- CECOPAL
- Policia Local
- Bombers
- Magatzem ADF
- Magatzem municipal
- Magatzem Protecció Civil
- Centre de recepció d'alarmes (CRA)
- Zones d'aparcament
- Punt conflictiu
- Talls de trànsit
- Punt de reunió
- Punts de subministrament de fundents per a la població



LLEENDA D'HIDRANTS I BASSES

● Hidrants i basses

Hidrants

TPUS_HIDRAN
● <Nul>, 11; N
● A
● H; S
● R



Hidrants


Basses

■ BASSA PISCINA A HELI PUBLIC
■ BASSA PISCINA A HELI NO PUBLIC
■ BASSA PISCINA NO A HELI NO
■ DIPÓSIT PUBLIC
■ DIPÓSIT NO PUBLIC
■ NATURAL A HELI PUBLIC
■ NATURAL A HELI NO PUBLIC
■ NATURAL NO A HELI NO PUBLIC
■ NATURAL NO A HELI PUBLIC
■ PAIF




Basses

(Font: Diputació de Barcelona; Departament d'Interior, Generalitat de Catalunya)




LLEENDA	
XARXA VIÀRIA I FERROVIÀRIA	
	Autopistes
	Xarxa viària bàsica
	Xarxa viària local
	Línia de ferrocarril
	Estació de ferrocarril
	Túnel de ferrocarril
(Font: ICGC)	
1	Camí 1
2	GR-5
3	Camí de Can Patiras
4	Camí de Can Mon
5	Camí de Cal Isidre
6	Camí 6
7	Camí de Can Tomàs
8	Camí Drecera de Gualba
9	Camí de Cal Moro
10	Camí del Figueràl
11	Camí 11
12	Camí de Gualba
13	Camí de la Bassa
14	Camí Drecera de Sant Celoni
15	Camí 15
16	Camí Can Pereres/Can Perepoc
17	Camí de Can Benet
18	Camí de Can Carlí
19	Camí Les Planes
20	Camí Mossèn Ramon Mariner
21	Camí de Can Bruguera
22	Camí de Sant Guillem
23	Camí Vell de Sant Celoni
24	Camí 24
25	Camí 25
26	Camí 26



LLEGENDA XARXA ELÈCTRICA


- Xarxa elèctrica de mitja tensió (línies)
- Xarxa elèctrica d'alta tensió (línies)
- Xarxa elèctrica d'alta tensió (suports)

(Font: Fecsa-Endesa, any 2005)



LLEGENDA XARXA HIDROGRÀFICA	
	Torrents, rieres i canals
	Rius
(Font: ICGC; ACA)	
1	Riera de Campins
2	Torrent de Can Garrell
3	Torrent de Can Cerdanya
4	Torrent de la Font Bilulla
5	Torrent de Ca l'Americano
6	Torrent de Sellers
7	Sot de Can Perepoc
8	Sot de Can Gençano
9	Sot de l'Olivar
10	Sot de Can Benet
11	Sot del Casalot
12	Sot de Can Masó
13	Sot de la Serra Mercadera
14	Sot de la Serra Curta
15	Sot de Sant Guillem
16	Torrent de Can Cambó

		TÍTOL DEL PROJECTE DUPROCIM DEL MUNICIPI DE CAMPINS	NOM DEL PLÀNOL XARXA HIDROGRÀFICA	ESCALA 1/15000 DIN A3	EQUIP REDACTOR 	OCTUBRE 2022	PLÀNOL NÚM. 6
						ARXIU	FULL 1 de 1







LLEENDA DE NUCLIS DE POBLACIÓ, URBANITZACIONS I POLÍGONS INDUSTRIALS



Nuclis de població residencial




Urbanitzacions




LLEENDA DE XARXA DE PARCS NATURALS I ZONES PROTEGIDES


- Plans especials de protecció (PARCS NATURALS)
- Aqüífers protegits
- Plans especials de protecció (XARXA NATURA)
- Plans especials de protecció (PEIN)
- Forests de gestió pública



ELEMENTS VULNERABLES	
	Masia
	Urbanització
	Nucli aïllat
	Ajuntament
	Correus
	Oficina Turisme
	Biblioteca
	Centre Cívic
	Camp poliesportiu
	Piscina aire lliure
	Escola bressol
	Escola
	CAP
	Hospital
	Sanitari altre
	Centre de dia
	Cementiri
	Centre de culte
	Equipaments singulars
	Aparcament
	Benzinera
	Deixalleria
	Centre comercial
	Mercat
ELEMENTS DE PROTECCIÓ CIVIL (GENERALS/ESPECÍFICS DEL RISC)	
	Centre d'acollida
	Est. meteorològica
	CECOPAL
	Policia Local
	Bombers
	Magatzem ADF
	Magatzem municipal
	Magatzem P. Civil
	Centre recepció alarmes
INFORMACIÓ ESPECÍFICA DEL RISC	




ELEMENTS VULNERABLES	
Masia	CAP
Urbanització	Hospital
Nucli aïllat	Sanitari altre
Ajuntament	Centre de dia
Correus	Cementiri
Oficina Turisme	Centre de culte
Biblioteca	Equipaments singulars
Centre Cívic	Aparcament
Camp poliesportiu	Benzinera
Piscina aire lliure	Deixalleria
Escola bressol	Centre comercial
Escola	Mercat
ELEMENTS DE PROTECCIÓ CIVIL (GENERALS/ESPECÍFICS DEL RISC)	
Centre d'acollida	
Est. meteorològica	
CECOPAL	
Policia Local	
Bombers	
Magatzem ADF	
Magatzem municipal	
Magatzem P. Civil	
Centre recepció alarmes	
INFORMACIÓ ESPECÍFICA DEL RISC	




ELEMENTS VULNERABLES	
 Masia	 CAP
 Urbanització	 Hospital
 Nucli aïllat	 Sanitari altre
 Ajuntament	 Centre de dia
 Correus	 Cementiri
 Oficina Turisme	 Centre de culte
 Biblioteca	 Equipaments singulars
 Centre Cívic	 Aparcament
 Camp poliesportiu	 Benzinera
 Piscina aire lliure	 Deixalleria
 Escola bressol	 Centre comercial
 Escola	 Mercat


ELEMENTS DE PROTECCIÓ CIVIL (GENERALS/ESPECÍFICS DEL RISC)	
 Centre d'acollida	
 Est. meteorològica	
 CECOPAL	
 Policia Local	
 Bombers	
 Magatzem ADF	
 Magatzem municipal	
 Magatzem P. Civil	
 Centre recepció alarmes	
INFORMACIÓ ESPECÍFICA DEL RISC	




ELEMENTS VULNERABLES	
 Masia	 CAP
 Urbanització	 Hospital
 Nucli aïllat	 Sanitari altre
 Ajuntament	 Centre de dia
 Correus	 Cementiri
 Oficina Turisme	 Centre de culte
 Biblioteca	 Equipaments singulars
 Centre Cívic	 Aparcament
 Camp poliesportiu	 Benzinera
 Piscina aire lliure	 Deixalleria
 Escola bressol	 Centre comercial
 Escola	 Mercat
ELEMENTS DE PROTECCIÓ CIVIL (GENERALS/ESPECÍFICS DEL RISC)	
 Centre d'acollida	 Punt conflictiu
 Est. meteorològica	 Via d'evacuació
 CECOPAL	 Ruta d'avís
 Policia Local	
 Bombers	
 Magatzem ADF	
 Magatzem municipal	
 Magatzem P. Civil	
 Centre recepció alarmes	
INFORMACIÓ ESPECÍFICA DEL RISC	



ELEMENTS VULNERABLES	
 Masia  Urbanització  Nucli aïllat  Ajuntament  Correus  Oficina Turisme  Biblioteca  Centre Cívic  Camp poliesportiu  Piscina aire lliure  Escola bressol  Escola	 CAP  Hospital  Sanitari altre  Centre de dia  Cementiri  Centre de culte  Equipaments singulars  Aparcament  Benzinera  Deixalleria  Centre comercial  Mercat
ELEMENTS DE PROTECCIÓ CIVIL (GENERALS/ESPECÍFICS DEL RISC)	
 Centre d'acollida  Est. meteorològica  CECOPAL  Policia Local  Bombers  Magatzem ADF  Magatzem municipal  Magatzem P. Civil  Centre recepció alarmes	 Punt de reunió  Punt de guaita  Hidrants  Basses  Via d'evacuació  Ruta d'avís  Franja de protecció (25m)
INFORMACIÓ ESPECÍFICA DEL RISC (Font: Diputació de Barcelona; Dep. d'Interior, Generalitat de Catalunya)	
 Torres vigilància Hidrants TIPUS_HIDRANT  <Null>; 11; N  A  H; S  R Basses  BASSA PISCINA_AHELI PUBLIC  BASSA PISCINA_AHELI NO PUBLIC  BASSA PISCINA_NO_AHELI NO  DIPOSIT PUBLIC  DIPOSIT NO PUBLIC  NATURAL_AHELI PUBLIC  NATURAL_AHELI NO PUBLIC  NATURAL_NO_AHELI NO PUBLIC  NATURAL_NO_AHELI PUBLIC  PAIF Camins incendis ID_TIPUS_FERM  Camí no accessible a BRP  Camí no accessible a BRP asfaltat  Camí terciat  Camí terciat asfaltat  Camí secundari  Camí secundari asfaltat  Camí primari  Camí primari asfaltat	 Hidrants i basses  Magatzem material ADF, cuba, bomba rural lleugera  Punt crític  Punt de gir  Cadenes camins  Camins d'incendis forestals i xarxa viària  Franges de protecció perimetral (25 m) Seccions SOC Núm. Seccions SOC Quadrants SOC 38AT Quadrants SOC




ELEMENTS VULNERABLES	
Masia	CAP
Urbanització	Hospital
Nucli aïllat	Sanitari altre
Ajuntament	Centre de dia
Correus	Cementiri
Oficina Turisme	Centre de culte
Biblioteca	Equipaments singulars
Centre Cívic	Aparcament
Camp poliesportiu	Benzinera
Piscina aire lliure	Deixalleria
Escola bressol	Centre comercial
Escola	Mercat
ELEMENTS DE PROTECCIÓ CIVIL (GENERALS/ESPECÍFICS DEL RISC)	
Centre d'acollida	Punt de reunió
Est. meteorològica	Punt de guaita
CECOPAL	Hidrants
Policia Local	Basses
Bombers	Via d'evacuació
Magatzem ADF	Ruta d'avís
Magatzem municipal	Franja de protecció (25m)
Magatzem P. Civil	
Centre recepció alarmes	
INFORMACIÓ ESPECÍFICA DEL RISC (Font: Diputació de Barcelona; Dep. d'Interior, Generalitat de Catalunya)	
Torres vigilància	Hidrants i basses
Hidrants	Magatzem material ADF, cuba, bomba rural lleugera
Basses	Punt crític
Camins incendis	Punt de gir
	Cadenes camins
	Camins d'incendis forestals i xarxa viària
	Franges de protecció perimetral (25 m)
	Seccions SOC
	Núm. Seccions SOC
	Quadrants SOC
	38AT Quadrants SOC



ELEMENTS VULNERABLES	
Masia	CAP
Urbanització	Hospital
Nucli aïllat	Sanitari altre
Ajuntament	Centre de dia
Correus	Cementiri
Oficina Turisme	Centre de culte
Biblioteca	Equipaments singulars
Centre Cívic	Aparcament
Camp poliesportiu	Benzinera
Piscina aire lliure	Deixalleria
Escola bressol	Centre comercial
Escola	Mercat
ELEMENTS DE PROTECCIÓ CIVIL (GENERALS/ESPECÍFICS DEL RISC)	
Centre d'acollida	Punt de reunió
Est. meteorològica	Punt de guaita
CECOPAL	Hidrants
Policia Local	Basses
Bombers	Via d'evacuació
Magatzem ADF	Ruta d'avís
Magatzem municipal	Franja de protecció (25m)
Magatzem P. Civil	
Centre recepció alarmes	
INFORMACIÓ ESPECÍFICA DEL RISC (Font: Diputació de Barcelona; Dep. d'Interior, Generalitat de Catalunya)	
Torres vigilància	Hidrants i basses
Hidrants	Magatzem material ADF, cuba, bomba rural lleugera
Basses	Punt crític
Camins incendis	Punt de gir
	Cadenes camins
	Camins d'incendis forestals i xarxa viària
	Franges de protecció perimetral (25 m)
	Seccions SOC
	Núm. Seccions SOC
	Quadrants SOC
	38AT Quadrants SOC


Diputació Barcelona Gerència de Serveis d'Habitatge, Urbanisme i Activitats	Ajuntament de Campins	TÍTOL DEL PROJECTE DUPROCIM DEL MUNICIPI DE CAMPINS	NOM DEL PLÀNOL RISC PER INCENDIS FORESTALS (INFOCAT) (RE02) DETALL ZONA CENTRE DEL TERME	ESCALA 1/15000 DIN A3	EQUIP REDACTOR ACTICLIC ENGINYERIA	OCTUBRE 2022	PLÀNOL NÚM. 12.2
						ARXIU	FULL 1 de 1



ELEMENTS VULNERABLES	
Masia	CAP
Urbanització	Hospital
Nucli aïllat	Sanitari altre
Ajuntament	Centre de dia
Correus	Cementiri
Oficina Turisme	Centre de culte
Biblioteca	Equipaments singulars
Centre Cívic	Aparcament
Camp poliesportiu	Benzinera
Piscina aire lliure	Deixalleria
Escola bressol	Centre comercial
Escola	Mercat

ELEMENTS DE PROTECCIÓ CIVIL (GENERALS/ESPECÍFICS DEL RISC)	
Centre d'acollida	Element potencialment vulnerable
Est. meteorològica	Zona de perill
CECOPAL	
Policia Local	
Bombers	
Magatzem ADF	
Magatzem municipal	
Magatzem P. Civil	
Centre recepció alarmes	

INFORMACIÓ ESPECÍFICA DEL RISC (Font: Mapa de Protecció Civil de Catalunya)	
Intensitat sísmica	
V-VI	
VI	
VI-VII	
VII	
VII-VIII	
VIII	



ELEMENTS VULNERABLES	
 Masia	 CAP
 Urbanització	 Hospital
 Nucli aïllat	 Sanitari altre
 Ajuntament	 Centre de dia
 Correus	 Cementiri
 Oficina Turisme	 Centre de culte
 Biblioteca	 Equipaments singulars
 Centre Cívic	 Aparcament
 Camp poliesportiu	 Benzineria
 Piscina aire lliure	 Deixalleria
 Escola bressol	 Centre comercial
 Escola	 Mercat

ELEMENTS DE PROTECCIÓ CIVIL (GENERALS/ESPECÍFICS DEL RISC)	
 Centre d'acollida	Zona de perill
 Est. meteorològica	— Via d'evacuació
 CECOPAL	 Ruta d'avís
 Policia Local	
 Bombers	
 Magatzem ADF	
 Magatzem municipal	
 Magatzem P. Civil	
 Centre recepció alarmes	


INFORMACIÓ ESPECÍFICA DEL RISC	

DUPROCIM

DOCUMENT ÚNIC DE PROTECCIÓ CIVIL MUNICIPAL

ANNEXOS

AJUNTAMENT
DE CAMPINS




DUPROCIM

DOCUMENT ÚNIC DE PROTECCIÓ CIVIL MUNICIPAL

ANNEX 1 CRITERIS D'ACTIVACIÓ DELS PLANS DE PROTECCIÓ CIVIL DE LA GENERALITAT

AJUNTAMENT
DE CAMPINS



	Campins DOCUMENT ÚNIC DE PROTECCIÓ CIVIL MUNICIPAL (DUPROCIM)	Data: Octubre 2022 Revisió: 1
--	--	--

Annex 1. Criteris d'activació dels plans de protecció civil de la Generalitat

RISC	SITUACIÓ	FASE D'ACTIVACIÓ
PROCICAT malalties transmissibles emergents amb potencial alt risc	FASE 4 o FASE 5 declarada per l'OMS quan es doni algun dels supòsits següents: • sigui necessari imposar mesures de contenció per evitar la propagació de l'emergència associada a malaltia transmissible emergent d'alt risc • casos aïllats confirmats a Catalunya • no casos a Catalunya però sí confirmats a l'entorn	PREALERTA
	FASE 6 declarada per l'OMS amb o sense casos aïllats confirmats a Catalunya, sempre i quan: • no hi hagi impacte al sistema sanitari (nivell 1) • no hi manquin subministraments bàsics (nivell 1) • no hi hagi impacte social	
	Període post-pandèmic	
	<u>També, quan el Grup d'avaluació de risc per a la població del Pla n'estableixi la necessitat per altres circumstàncies o motius estratègics</u>	
	FASE 6 declarada per l'OMS i un nombre considerable (≥350 per cada 100.000 habitants) de casos estimats a Catalunya, sempre i quan: - o Perill de col·lapse del sistema sanitari (nivell 2) - o Alarma social evident - o Alta incidència de baixes (nivell 1 o nivell 2). <u>També, quan el Grup d'avaluació de risc per a la població del Pla n'estableixi la necessitat per altres circumstàncies o motius estratègics</u>	ALERTA

	Campins DOCUMENT ÚNIC DE PROTECCIÓ CIVIL MUNICIPAL (DUPROCIM)	Data: Octubre 2022 Revisió: 1
--	--	---

RISC	SITUACIÓ	FASE D'ACTIVACIÓ
	Fase 6 determinada per l'OMS i un nombre considerable (≥ 700 per cada 100.000 habitants) de casos estimats a Catalunya, quan a més, es produeix alguna de les circumstàncies següents: • Es produeix col·lapse del sistema sanitari (nivell 3) • Es produeix un risc molt important de col·lapse en la resta de serveis imprescindibles per al funcionament de la societat (nivell 2)	EMERGÈNCIA 1
	<u>També, quan el Grup d'avaluació de risc per a la població del Pla n'estableixi la necessitat per altres circumstàncies o motius estratègics</u>	
	FASE 6 declarada per l'OMS amb un nombre important (≥ 3.500 per cada 100.000 habitants) de casos d'infecció estimats a Catalunya i amb taxa de mortalitat $> 1\%$ dels afectats o $0,5\%$ de la població. També, quan el Grup d'avaluació de risc per a la població del Pla n'estableixi la necessitat per altres circumstàncies o motius estratègics.	EMERGÈNCIA 2

	Campins DOCUMENT ÚNIC DE PROTECCIÓ CIVIL MUNICIPAL (DUPROCIM)	Data: Octubre 2022 Revisió: 1
--	--	--

RISC	SITUACIÓ	FASE D'ACTIVACIÓ
Incendis forestals	Valoració conjunta dels indicadors següents: -El mapa dinàmic de perill d'incendis forestals. -El Pla Alfa (nivell 2). -El SISCOP (nivell 1) o simultaneïtat d'incendis de nivell inferior. -Altres indicadors que facin preveure un augment del nivell de vulnerabilitat i, per tant, de risc. -En incendis en què la situació es pugui solucionar amb els mitjans habituals de gestió d'emergències i l'afectació a la població sigui nul·la o reduïda. -A criteri de la Direcció del Pla, quan es produeixin situacions potencialment greus de GIF.	PREALERTA
	Valoració conjunta dels indicadors següents: -El mapa dinàmic de perill d'incendis forestals. -El Pla Alfa (nivell 3). -El SISCOP (nivell 2) o simultaneïtat d'incendis de nivell inferior. -Altres indicadors que facin preveure un augment del nivell de vulnerabilitat i, per tant, de risc. -En incendis que, sense implicar risc per a les persones alienes a l'extinció i per als béns que no siguin de naturalesa forestal, es preveu que tinguin una duració prou important com perquè sigui necessària l'activació d'un dispositiu preventiu especial. -En incendis que impliquin un cert perill per a les persones i sigui apropiat	ALERTA

	Campins DOCUMENT ÚNIC DE PROTECCIÓ CIVIL MUNICIPAL (DUPROCIM)	Data: Octubre 2022 Revisió: 1
--	--	--

	ordenar-ne el confinament o l'evacuació. -En incendis importants ja controlats on es fa necessari un control de la zona afectada als efectes d'évitar que es produeixi una reactivació. -Altres supòsits, a criteri del Director o Directora del Pla, que justifiquin l'activació d'un dispositiu preventiu especial.	
	En base als criteris següents: -Grau d'afectació a la població i actuacions sobre la mateixa (informació, evacuació, d'urbanitzacions, barris perifèrics, barris de nuclis urbans, etc.). -Extensió (nombre de municipis afectats, nombre d'hectàrees afectades depenent del tipus de terreny, etc.) (per exemple >500 ha). -Mitjans necessaris. -Altres supòsits, a criteri de la Direcció del Pla, que justifiquin l'activació d'un dispositiu preventiu especial.	EMERGÈNCIA 1
	-Quan es produeixi un GIF o conjunt d'incendis simultanis els efectes dels quals afectin una extensió important del territori. Aquesta circumstància s'avalua a partir dels criteris anteriorment esmentats (per exemple, que posi en perill greu nuclis importants de població, duració superior a 48 hores, requeriment de mitjans externs a Catalunya, etc.)	EMERGÈNCIA 2

	Campins DOCUMENT ÚNIC DE PROTECCIÓ CIVIL MUNICIPAL (DUPROCIM)	Data: Octubre 2022 Revisió: 1
--	--	---

RISC	SITUACIÓ	FASE D'ACTIVACIÓ
Sismes	*Segons la intensitat: -Sisme d'intensitat entre II i III-IV en comarques amb densitat de població alta o Zona A. -Sisme d'intensitat entre II-III i IV en comarques amb densitat de població mitjana o Zona B. -Sisme d'intensitat entre II i IV-V en comarques amb densitat de població baixa o Zona C. *Segons la percepció: -Sisme amb percepció àmplia en un o varis municipis. -Sisme amb percepció parcial en una o vàries comarques.	PREALERTA
	*Segons la intensitat: - Sisme d'intensitat entre IV i IV-V en comarques amb densitat de població alta o Zona A. - Sisme d'intensitat entre IV-V i V-VI en comarques amb densitat de població mitjana o Zona B. - Sisme d'intensitat entre V i VI-VII en comarques amb densitat de població baixa o Zona C. *Segons la percepció i dany: - Sisme amb percepció àmplia en una o vàries comarques. - Sisme amb entre 1 i 10 persones ferides lleus. - Sisme amb un o varis edificis amb danys no estructurals visibles.	ALERTA
	*Segons la intensitat: -Sisme d'intensitat entre V i VI-VII en comarques amb densitat de població	EMERGÈNCIA 1

	Campins DOCUMENT ÚNIC DE PROTECCIÓ CIVIL MUNICIPAL (DUPROCIM)	Data: Octubre 2022 Revisió: 1
--	--	---

	alta o Zona A. -Sisme d'intensitat VI-VII en comarques amb densitat de població mitjana o Zona B. -Sisme d'intensitat entre VII i VII-VIII en comarques amb densitat de població baixa o Zona C. *Segons la percepció o dany: -Sisme amb entre 1 i 10 víctimes de qualsevol categoria. - Sisme amb entre 1 i 65 víctimes gresu o categoritzades com immediates. - Sisme amb entre 1 i 10 morts. - Sisme amb molts edificis amb danys no estructurals visibles. - Sisme amb varis edificis amb danys estructurals visibles. - Sisme amb fallada de les línies vitals a nivell local.	
	*Segons la intensitat: -Sisme d'intensitat superior a VII en comarques amb densitat de població alta o Zona A. -Sisme d'intensitat superior a VII-VIII en comarques amb densitat de població mitjana o Zona B. -Sisme d'intensitat superior a VIII en comarques amb densitat de població baixa o Zona C. *Segons la percepció o dany: -Sisme amb més de 10 víctimes de qualsevol categoria. -Sisme amb més de 6 víctimes greus o categoritzades com immediates. -Sisme amb més de 10 morts. -Sisme amb molts edificis amb danys	EMERGÈNCIA 2

	Campins DOCUMENT ÚNIC DE PROTECCIÓ CIVIL MUNICIPAL (DUPROCIM)	Data: Octubre 2022 Revisió: 1
--	--	--

	estructurals visibles. -Sismes amb fallada de les línies vitals a nivell comarcal.	
--	--	--


RISC	SITUACIÓ	FASE D'ACTIVACIÓ
Ventades	- Previsió de ventades amb un SMP grau 1 a la comarca del Barcelonès. - Previsió de ventades amb un SMP grau 2 a les comarques de densitat de població alta - Previsió de ventades amb un SMP grau 3 a les comarques de densitat de població baixa	PREALERTA
	- Previsió de ventades amb un SMP grau 2 a la comarca del Barcelonès. - Previsió de ventades amb un SMP grau 3 a les comarques de densitat de població alta. - Previsió de ventades amb un SMP grau 4 a qualsevol comarca. - Previsió de ventades amb un SMP grau 5 a qualsevol comarca. - Previsió de ventades amb un SMP grau 6 a qualsevol comarca. - El vent està provocant danys poc importants d'abast territorial limitat.	ALERTA
	- El vent està provocant danys importants i amb un abast territorial extens.	EMERGÈNCIA

DUPROCIM

DOCUMENT ÚNIC DE PROTECCIÓ CIVIL MUNICIPAL

ANNEX 2 MODELS DE DECLARACIÓ D'ACTIVACIÓ I ALTRES COMUNICATS I DISPOSICIONS

AJUNTAMENT
DE CAMPINS



 CAMPINS	Campins DOCUMENT ÚNIC DE PROTECCIÓ CIVIL MUNICIPAL (DUPROCIM)	Data: Octubre 2022 Revisió: 1
--	---	----------------------------------

ANNEX 2. MODELS DE DECLARACIÓ D'ACTIVACIÓ I ALTRES COMUNICATS I DISPOSICIONS

1. MODEL DE DECLARACIÓ FORMAL DE SITUACIÓ DE PRE-ALERTA DEL PLA D'ACTUACIÓ MUNICIPAL PER

NOTIFICACIÓ DE COMUNICACIÓ DE SITUACIÓ DE <i>PRE-ALERTA</i> DEL PLA DE PROTECCIÓ CIVIL MUNICIPAL PER <i>(enviar-ho al CECAT per correu electrònic)</i> , alcalde/ssa de, pels poders que tinc, DECLARO: <u>LA SITUACIÓ DE PRE-ALERTA</u> del Pla de protecció civil municipal, a causa de/d' Les mesures previstes són: • • Alcalde/ssa de....., de/d' de 201

2.MODEL DE DECLARACIÓ FORMAL D'ACTIVACIÓ I DESACTIVACIÓ DEL PLA DE PROTECCIÓ CIVIL MUNICIPAL PER EN ALERTA/EMERGÈNCIA

NOTIFICACIÓ D'ACTIVACIÓ PLA DE PROTECCIÓ CIVIL MUNICIPAL EN <i>ALERTA</i> <i>(enviar-ho al CECAT per correu electrònic)</i> , alcalde/ssa de, pels poders que tinc, DECLARO: <u>ACTIVAT</u> el Pla de protecció civil municipal, a causa de/d' <u>CONSTITUÏT</u> el Comitè d'Emergències. Les mesures previstes són: • • Alcalde/ssa de....., de/d' de 201
--

 CAMPINS	Campins DOCUMENT ÚNIC DE PROTECCIÓ CIVIL MUNICIPAL (DUPROCIM)	Data: Octubre 2022 Revisió: 1
---	---	---

NOTIFICACIÓ D'ACTIVACIÓ PLA DE PROTECCIÓ CIVIL MUNICIPAL PER EN <i>EMERGÈNCIA/ EMERGÈNCIA 1/EMERGÈNCIA 2</i>
<i>(enviar-ho al CECAT per correu electrònic)</i> , alcalde/ssa de, pels poders que tinc, DECLARO: <u>ACTIVAT</u> el Pla de protecció civil municipal, a causa de/d' <u>CONSTITUÏT</u> el Comitè d'Emergències. Les mesures previstes són: • • Alcalde/ssa de....., de/d' de 201

NOTIFICACIÓ DE DESACTIVACIÓ DEL PLA DE PROTECCIÓ CIVIL MUNICIPAL PER
<i>(enviar-ho al CECAT per correu electrònic)</i> , alcalde de, pels poders que tinc, ja que ha desaparegut tot el risc, DECLARO: <u>DISSOLT</u> el Comitè d'Emergències. <u>DESACTIVAT</u> el Pla de protecció civil municipal, a causa de/d', i la tornada a la normalitat. Alcalde/ssa de de/d' de 201

 CAMPINS	Campins DOCUMENT ÚNIC DE PROTECCIÓ CIVIL MUNICIPAL (DUPROCIM)	Data: Octubre 2022 Revisió: 1
--	---	---

3.MODEL DE BAN AMB UNA ORDRE D'EVACUACIÓ O DE CONFINAMENT

BAN – ORDRE D'EVACUACIÓ
L'Ajuntament comunica que s'ha d'evacuar la zona compresa:.....(especifiqueu el nom dels carrers / les zones)..... Seguiu les següents instruccions: • Aneu amb els vostres vehicles a..... (especifiqueu el trajecte o la ruta a seguir, si cal)..... • Si no teniu un mitjà de transport propi, aneu a.....(especifiqueu l'adreça)..... • Agafeu només el que sigui imprescindible (la documentació; la medicació, si en preneu; diners...). Si aneu carregats, l'evacuació no podrà ser tan ràpida i àgil com cal.

BAN – ORDRE DE CONFINAMENT
L'Ajuntament comunica que la població, barriada, ha de quedar-se confinada o tancada a casa seva. Seguiu les següents instruccions: • Tanqueu-vos a casa vostra; si sou al carrer, tanqueu-vos a l'edifici més pròxim. • Tanqueu les portes i les finestres. • Pareu els sistemes de ventilació i climatització. • Escolteu la ràdio: us anirem informant de la situació. • No sortiu de casa fins que us ho diguem nosaltres.

4.MODEL DE COMUNICAT D'AVÍS D'EVACUACIÓ O DE CONFINAMENT

COMUNICAT D'EVACUACIÓ
ATENCIÓ, ATENCIÓ: L'Ajuntament comunica que cal evacuar aquesta zona. Seguiu les següents instruccions: • Aneu, amb els vostres vehicles, a • Si no teniu cap mitjà de transport, aneu a, on us recollirem. • Tanqueu bé les portes, les finestres i les persianes. A, podreu esperar fins que hagi passat el risc. Us mantindrem informats


COMUNICAT DE CONFINAMENT
ATENCIÓ, ATENCIÓ: L'Ajuntament comunica a la població, barriada.....que ha de quedar-se confinada o tancada a casa seva. Seguiu les següents instruccions: • Tanqueu-vos a casa vostra, si sou al carrer a l'edifici més pròxim • Tanqueu les portes i les finestres • Pareu el sistemes de ventilació i climatització • Escolteu la ràdio: us anirem informant de la situació • No sortiu de casa fins que us ho diguem nosaltres

DUPROCIM

DOCUMENT ÚNIC DE PROTECCIÓ CIVIL MUNICIPAL

ANNEX 3 CONSELLS D'AUTOPROTECCIÓ

AJUNTAMENT
DE CAMPINS



 CAMPINS	Campins DOCUMENT ÚNIC DE PROTECCIÓ CIVIL MUNICIPAL (DUPROCIM)	Data: Octubre 2022 Revisió: 1
---	---	---

ANNEX 3. CONSELLS D'AUTOPROTECCIÓ PEL RISC

A continuació es presenten els principals consells d'autoprotecció pels diferents riscos.

Es pot consultar tota la informació actualitzada sobre què cal fer en cas d'emergència al web:

http://interior.gencat.cat/ca/arees_dactuacio/proteccio_civil/consells_autoproteccio_emergencia

INCENDIS FORESTALS

CONSELLS D'AUTOPROTECCIÓ PER A LA POBLACIÓ
<i>Si l'incendi s'acosta a casa teva:</i> ▪ En primer lloc, manté la calma. ▪ Retira els objectes que es puguin cremar del voltant de la casa i també els mobles del jardí. ▪ Tanca les finestres, els porticons, la trampa del tiratge de la xemeneia i les ampolles de gas de l'exterior. Evita que hi entrin espurnes. ▪ Tingues a mà una llanterna perquè l'electricitat es pot tallar. ▪ Facilita l'entrada dels equips de socors a la teva propietat. ▪ En tot moment estigues atent a les indicacions dels responsables municipals, els bombers i la policia. <i>En cas d'evacuació:</i> ▪ Tanca tota la casa. ▪ Desconnecta la llum i el gas. ▪ Perquè l'evacuació sigui ràpida i ordenada, agafa l'imprescindible (la documentació, diners i medicaments). <i>Si l'incendi és a la teva porta:</i> ▪ Entra a casa amb tota la teva família i els animals domèstics i no l'abandonis fins que el foc no hagi passat. ▪ Tanca totes les portes, tant les interiors com les exteriors, i les entrades de respiració i ventilació, per aturar qualsevol aspiració d'aire. ▪ Desconnecta els subministraments de butà, gas natural, gasoil, etc. ▪ Col·loca les mànigues del jardí de tal manera que arribin a qualsevol racó de la casa. Omple d'aigua la banyera, les piques, etc. i, si tens temps, treu les cortines. ▪ No t'esveris encara que el fum penetri a la casa: posa tovalloles mullades sota les portes i ruixa-les sovint per evitar que s'escalfin. ▪ Protegeix-te amb roba de cotó o llana, amb unes ulleres i un mocador moll. ▪ Si el fum és espès, deixa els llums encesos per millorar la visibilitat i per facilitar que et trobin. ▪ Deixa els documents i els objectes de valor dins el cotxe, al garatge, amb les portes tancades, per si has de fugir. <i>Si ets a camp obert:</i> ▪ Allunya't del front del foc pels costats. És vital fugir en la direcció oposada a l'avenç del foc i del fum. ▪ Entra a la zona ja cremada al més aviat possible. ▪ Regula la respiració: unes inspiracions poc profundes i lentes, agafant l'aire de prop de terra, eviten inhalar el fum espès. ▪ Si pots, mulla un mocador per tapar-te la cara i evita així els efectes nocius del fum. ▪ No et refugiïs a pous ni coves, ja que l'oxigen pot acabar-s'hi ràpidament. Evita també les zones de pendent, els ports de muntanya i les valls estretes, perquè l'aire calent tendeix a pujar. ▪ En cas de perill imminent, estira't de bocaterrosa. <i>Si ets al cotxe:</i> ▪ Si hi ets a temps, busca un lloc arrecerat i atura't. Si el front del foc travessa la carretera, no surtis del vehicle, tanca els vidres i encén els fars perquè et puguin trobar entre el fum.

 CAMPINS	Campins DOCUMENT ÚNIC DE PROTECCIÓ CIVIL MUNICIPAL (DUPROCIM)	Data: Octubre 2022 Revisió: 1
--	--	---

RISC SÍSMIC

CONSELLS D'AUTOPROTECCIÓ PER A LA POBLACIÓ EN CAS DE RISC SÍSMIC

Si us trobeu a casa:

- Refugieu-vos sota una taula sòlida o bé en un angle de la paret.
- No fugiu durant la sacsejada, molta gent és víctima de la caiguda d'objectes.
- No agafeu l'ascensor.
- Si sou al carrer:
 - Allunyeu-vos dels edificis, si no podeu refugieu-vos en un portal.
 - Si sou al vehicle quedeu-vos dins, lluny de tot allò que perilli de caure.

Després de la sacsejada

- Escolteu la ràdio i seguiu les instruccions de les autoritats.
- Tanqueu les connexions d'aigua i gas. No utilitzeu l'ascensor.
- Evacueu l'edifici i emporteu-vos la documentació, roba d'abric i els vostres medicaments indispensables.
- Dirigiu-vos a un lloc aïllat i protegit de la caiguda d'objectes. Aneu pel mig del carrer, vigilant les vores i el que pugués caure.
- Eviteu les zones costaneres, ja que hi pot haver perill de grans onades (sisme submarí).

RISC VENTADES

CONSELLS D'AUTOPROTECCIÓ PER A LA POBLACIÓ EN CAS DE RISC SÍSMIC

Si us trobeu a casa:

- Tanca i assegura portes, finestres i tendals. Abaixa completament les persianes i, si són de cordó, subjecta-les bé.
- Eviteu deixar testos o altres objectes no estàtics a les façanes i terrasses i recolliu la roba dels estenedors per evitar que el vent els pugui fer caure al carrer i provocar un accident.

Si us trobeu a l'exterior:

- Vigileu amb el mobiliari urbà, l'enllumenat dels carrers, les motos i els cotxes aparcats, les grues, els contenidors de brossa, l'arbrat i tot allò que el vent pugui fer caure.

- No pugeu a llocs alts i exposats al vent, com ara les bastides o altres construccions.
- Eviteu els parcs, els jardins i les zones boscoses. Si sou a una zona arbrada, vigileu amb els arbres que puguin caure i eviteu totes les activitats amb foc. Tingueu en compte també la proximitat dels arbres als edificis: el vent els podria fer caure a sobre.
- Quan hi hagi temporal amb grans onades, no accediu als punts del litoral afectats pel fort onatge o als llocs on les onades trenquin amb força, allunyeu-vos d'espigons, esculleres i passejos marítims.

Si heu de conduir:

- Consulteu les prediccions del temps i l'estat de les carreteres. Si es preveuen vents forts, eviteu desplaçar-vos per carretera.
- Si és imprescindible desplaçar-vos, tingueu molta precaució perquè us podeu trobar obstacles a la via.
- Cal alentir la marxa per poder mantenir la trajectòria del vehicle corregint les desviacions, és important subjectar el volant amb fermesa.
- Sigueu prudents en els avançaments i mantingueu les distàncies laterals adequades amb els altres vehicles.
- Si conduïu vehicles de grans dimensions o amb remolc, extremeu les precaucions perquè teniu més risc de sortir-vos de la via o bolcar.

Si heu de fer una activitat de lleure:

- Aneu amb compte en practicar esports a l'aire lliure.
- En l'esquí, tingueu en compte que els remuntadors poden veure's afectats pel vent.
- Al mar, no navegueu i vigileu amb els amarratges de les embarcacions. No passegeu per les esculleres o espigons o zones properes al mar.
- A la muntanya, extremeu les precaucions i no us apropau ni passegeu pels penya-segats. Tingueu en compte que el vent pot arrossegar objectes voluminosos (per exemple, pedres per un pendent pronunciat) i afavorir l'acumulació de neu, amb l'augment consegüent del perill d'allaus.

 CAMPINS	Campins DOCUMENT ÚNIC DE PROTECCIÓ CIVIL MUNICIPAL (DUPROCIM)	Data: Octubre 2022 Revisió: 1
---	--	---

CONSELLS D'AUTOPROTECCIÓ PER A LA POBLACIÓ

- **Recomanacions generals:**

Seguir les recomanacions preventives i les restriccions acordades pel Comitè d'Emergències, d'acord amb el principi de precaució. Per exemple, en funció del tipus de contaminant és possible que la població hagi de seguir les recomanacions següents:

 - No acostar-se lliurement a les zones afectades.
 - No banyar-se a les zones afectades.
 - No pescar i no recollir marisc.
- En cas que el responsable municipal de l'emergència, a través dels sistemes d'avís establerts al PAM, informi que el producte causant de la contaminació pot formar vapors tòxics :
 - A) *Si ets a casa o dins d'un edifici:*
 - Confinar-t'hi, si és possible a les habitacions més interiors.
 - Tanca les portes i les finestres.
 - Para els sistemes de climatització i ventilació.
 - Segueix les instruccions de les autoritats.
 - Escolta la ràdio (Dial) per saber l'evolució de l'emergència i les accions a seguir.
 - No fumis, no encenguis foc.
 - No utilitzis el telèfon, deixa les línies lliures per als equips de socors.
 - No vagis a buscar els nens a l'escola, els professors en tindran cura.
 - B) *Si ets a l'exterior, tingues en compte que:*
 - Un vehicle no és un lloc segur: confina't al primer edifici que trobis a prop.
 - Si vas a peu, refugia't al primer edifici que trobis.
- En cas que el responsable municipal de l'emergència, a través dels sistemes d'avís establerts al PAM, informi que el producte causant de la contaminació pot formar vapors explosius :
 - A) *Si ets a casa o en un edifici:*
 - Allunya't de les finestres i confina't a la part oposada al lloc on s'espera l'explosió.
 - Protegeix els vidres fent-hi una creu amb cinta aïllant.
 - Baixa les persianes i corre les cortines.
 - Utilitza les taules, les cadires i els mobles com a barrera.
 - B) *Si ets a l'aire lliure:*
 - Protegeix-te darrere de talussos naturals.

 CAMPINS	Campins DOCUMENT ÚNIC DE PROTECCIÓ CIVIL MUNICIPAL (DUPROCIM)	Data: Octubre 2022 Revisió: 1
--	---	---

CONSELLS D'AUTOPROTECCIÓ PER ALS ACTUANTS

- **Recomanacions generals:**

Utilitzar l'equipament de protecció individual adient segons el tipus de contaminant: roba de protecció, guants, mascareta, bata o granota, quan s'hagi de treballar amb agents químics.

Respectar les normes d'higiene generals: no fumar, no menjar, no beure ni prendre begudes alcohòliques mentre es realitzen les tasques de neteja.

Rentar-se acuradament les mans abans i després de la manipulació de qualsevol agent químic.

Informar-se abans de començar a realitzar les tasques de neteja, de les actuacions a fer en cas d'exposició aguda accidental.

En cas de malestar o d'aparició d'alteracions a la pell cal anar immediatament a un centre mèdic.

Estar atent a la direcció i la força del vent. **EVITAR ARRISCAR-SE INÚTILMENT !**

- En cas que el producte causant de la contaminació sigui un derivat pesant del petroli (a més de les recomanacions generals anteriors):

Per a la neteja de la pell no s'han d'utilitzar dissolvents, benzina o d'altres productes abrasius. Per eliminar el fuel de la pell en primer lloc caldrà treure'n el màxim possible amb paper absorbent i dissoldre els residus restants amb productes greixosos (olis, vaselina o productes similars) A continuació cal netejar la pell amb aigua i sabó.

En el cas de que afecti als ulls, es netejaran amb molta aigua durant més de 10 minuts.

CONSELLS GENERALS

CONSELLS D'AUTOPROTECCIÓ PER ALS ACTUANTS


- Observa els consells precedents: consells generals d'autoprotecció per a la població.
 - Informa't de la zona segura, on has d'actuar. No entris a cap zona de la qual no coneguis el risc.
 - Informa't periòdicament de la situació.
 - Estigues atent a la previsió meteorològica.
 - La roba i el calçat han de donar-te protecció. Vesteix i calça adequadament.
- NO T'ARRISQUIS INÚTILMENT!**

DUPROCIM

DOCUMENT ÚNIC DE PROTECCIÓ CIVIL MUNICIPAL

ANNEX 4 PLANS D'AUTOPROTECCIÓ ASSOCIATS

AJUNTAMENT DE CAMPINS



 CAMPINS	Campins DOCUMENT ÚNIC DE PROTECCIÓ CIVIL MUNICIPAL (DUPROCIM)	Data: Octubre 2022 Revisió: 1
---	--	---

ANNEX 4. PLANS D'AUTOPROTECCIÓ ASSOCIATS

Al municipi s'han elaborat els següents plans d'autoprotecció:

Establiments o edificis amb PAU	Titular	Telèfon de contacte	Mecanisme d'interfase
--	--	--	--


Actualment no consta que s'hagi elaborat cap pla d'autoprotecció.

DUPROCIM

DOCUMENT ÚNIC DE PROTECCIÓ CIVIL MUNICIPAL

ANNEX 5
EMERGÈNCIES PER MALALTIES
TRANSMISSIBLES EMERGENTS AMB
POTENCIAL ALT RISC

AJUNTAMENT
DE CAMPINS



 CAMPINS	Campins DOCUMENT ÚNIC DE PROTECCIÓ CIVIL MUNICIPAL (DUPROCIM)	Data: Octubre 2022 Revisió: 1
---	---	----------------------------------

ANNEX V. ACTUACIÓ EN CAS D'EMERGÈNCIES ASSOCIADES A MALALTIES TRANSMISSIBLES EMERGENTS D'ALT RISC POTENCIAL

» FUNCIONS DE LES AUTORITATS DE PROTECCIÓ CIVIL LOCALS

Els alcaldes i alcaldesses, com a autoritats de protecció civil municipal, tenen responsabilitats pel que fa a les funcions de protecció civil en el seu municipi, i per tant, en el cas d'emergències associades a malalties transmissibles amb alt risc potencial, han de desenvolupar especialment les funcions del grup logístic com són les següents:

- Fer un seguiment i prestar atenció de les persones en situació d'aïllament.
- Fer seguiment dels proveïdors de subministraments bàsics i comprovar que apliquen els seus plans de contingència i es dona servei de manera continuada.
- Facilitar recursos per assegurar la continuïtat dels serveis bàsics i l'atenció general a la població

Us recordem que les funcions dels Director o directora municipal que hauria de ser l'alcalde o alcaldessa o la persona en qui delegui son:

- Declarar l'activació i la desactivació del Pla.
- Informar i coordinar-se amb el Comitè de Direcció del Pla d'actuació del PROCICAT, a través del CECAT.
- Exercir la direcció i el comandament superior i la coordinació i inspecció de tots els serveis i recursos afectes al pla municipal i de les actuacions que es facin, sens perjudici de les funcions que corresponen al/a la Director/a del Pla autonòmic.
- Convocar el Comitè d'Emergències municipal.
- Constituir el CECOPAL i exercir-ne la direcció superior.
- Dirigir i coordinar, en el terme municipal, les actuacions adreçades a informar i protegir la població, en contacte permanent amb el/la Director/a del Pla autonòmic.
- Coordinar la integració dels recursos municipals adscrits als grups d'actuació del Pla autonòmic.
- Requerir les entitats privades i els particulars per a la prestació de la col·laboració necessària.
- Dirigir i coordinar, en general, l'execució de les funcions encomanades al municipi.

Cal fer seguiment i complir de forma prioritària les disposicions d'urgència i indicacions que es donin des de Salut així com també d'altres que puguin sorgir amb caràcter urgent des d'altres Departaments de la Generalitat per tal de facilitar les restriccions o ordres que s'emetin per al control de la malaltia.

» PAUTES D'ATENCIÓ A LES PERSONES AÏLLADES

Perfil de les persones afectades en situació de risc:

Els responsables sanitaris han establert que persones amb sospita o amb confirmació d'haver estat infectats pel Coronavirus amb simptomatologia lleu i que reuneixin una sèrie de requisits previs puguin estar aïllats al seu domicili. Els requisits establerts recullen tant aspectes sanitaris com socials (disponibilitat d'espai, telèfon, absència de persones amb situació de risc).

Tot i que el seguiment sanitari es farà a través del Salut, des dels Serveis Socials es pot reforçar el seguiment de les persones aïllades que presentin perfils de vulnerabilitat, com per exemple:

- Gent gran

 CAMPINS	Campins DOCUMENT ÚNIC DE PROTECCIÓ CIVIL MUNICIPAL (DUPROCIM)	Data: Octubre 2022 Revisió: 1
--	--	---

- Persones amb discapacitat o persones dependents
- Persones amb malaltia crònica
- Persones amb malaltia mental
- Famílies amb menors
- Adults amb persones dependents a càrrec
- Persones que com a conseqüència del confinament /aïllament veuen afectada la seva situació i entorn familiar

En aquests casos caldrà realitzar un seguiment més acurat per evitar situacions de risc o desatenció, tenint en compte altres **variables que poden agreujar la situació d'aïllament** com són: la manca de xarxa familiar i/o social, la manca de recursos econòmics, les situacions de precarietat laboral i la manca d'habitatge o habitatge precari.

Es considera una situació **greu o d'alta complexitat** aquella en que les persones aïllades presentin perfils de vulnerabilitat i a més existeixin variables que puguin agreujar la situació d'aïllament.

Els casos greus i/o d'alta complexitat són d'atenció prioritària, motiu pel qual una vegada siguin detectats, caldrà que el municipi posi els mitjans necessaris per tal d'atendre'ls urgentment. Si la situació superés la capacitat de gestió del municipi ja sigui per l'elevat nombre d'afectats o per la manca de recursos, aquest es posarà en contacte amb el CECAT per tal de rebre suport i assessorament.

Necessitats de les persones afectades:

Les principals necessitats de les persones aïllades són:

- Informació del seu estat i el de les persones del seu entorn
- Cobertura de necessitats bàsiques: Alimentació, higiene, medicació, maneig de residus...
- Suport per realitzar activitats imprescindibles a l'exterior.
- Suport emocional: contenció emocional en les situacions d'ansietat vinculada a la situació d'aïllament o de pèrdua sobtada o inesperada
- Allotjament: allotjament adaptat per persones amb discapacitat i dependència.
- Cura de les persones amb dependència
- Comunicació amb l'exterior
- Atenció dels animals de companyia

Recursos necessaris:

Els principals recursos necessaris per garantir una atenció de qualitat són:

- Àpats a domicili i compra d'alimentació.
- Medicaments.
- Continuitat dels serveis d'atenció domiciliària de les persones amb dependència.
- Allotjament : amb o sense adaptació.
- Professionals per realitzar suport emocional.
- Comunicacions
- Cobrir necessitats dels animals de companyia.

Per tant, cal tenir identificades les entitats disponibles en el territori que poden donar resposta o col·laborar en satisfer cadascuna de les necessitats.

Seguiment de casos d'aïllament:

 CAMPINS	Campins DOCUMENT ÚNIC DE PROTECCIÓ CIVIL MUNICIPAL (DUPROCIM)	Data: Octubre 2022 Revisió: 1
--	--	---

En funció de la situació individual de les persones aïllades i dels recursos disponibles, s'establirà quina serà la periodicitat de seguiment dels casos en cada cas per part dels municipis.

Per tal de fer el seguiment de la situació general al territori i poder fer-ne una avaluació, es recomana que els municipis recullin les dades de persones aïllades en la mesura que sigui possible i les facin arribar setmanalment a la DGPC a través de CECAT. La informació mínima a proporcionar per cada afectat és la següent:

- Edat
- Sexe
- Atencions que es realitzen

Es recomana que els municipis vetllin per la coordinació entre els Treballadors Socials del municipi i els treballadors socials de l'Àrea Bàsica de Salut.


En el cas que per part del municipi es detectés una situació greu i/o d'alta complexitat que superés la capacitat de gestió del municipi, aquesta seria derivada a CECAT.

» **CONTINUÏTAT DE SERVEIS ESSENCIALS**

Pel que fa a la continuïtat de serveis essencials la DGPC constituirà una mesa de seguiment amb els principals proveïdors de subministraments i les diferents entitats que els engloben.

La funció d'aquesta taula serà anticipar possibles disfuncions dels diferents sistemes i garantir que els proveïdors apliquen amb agilitat els seus plans de contingència per tal de minimitzar les afectacions.

El municipi, com a ens responsable de la prestació de tota una sèrie de serveis al ciutadà, entre els quals hi ha el servei de protecció civil, ha de preparar-se per poder garantir la continuïtat en la prestació d'aquests serveis. Com a serveis imprescindibles per al funcionament del municipi, es consideren els següents:



- **Serveis socials, seguretat i emergències:** agrupa els serveis necessaris per a atendre la població afectada per una emergència associada a una malaltia transmissible emergent d'alt risc i, en general, els elements necessaris per gestionar les emergències (centres de coordinació, comunicacions...). Des del punt de vista municipal, es concreten els tipus i subtipus següents:
 - Serveis sociosanitaris:
 - Centres sociosanitaris de la xarxa pública i privada
 - Serveis sociosanitaris de l'administració local (teleassistència, ...)
 - Serveis de seguretat ciutadana:
 - Polícies Locals
 - Seguretat privada d'edificis públics

 CAMPINS	Campins DOCUMENT ÚNIC DE PROTECCIÓ CIVIL MUNICIPAL (DUPROCIM)	Data: Octubre 2022 Revisió: 1
---	---	----------------------------------

- Serveis de salvament, prevenció i extinció d'incendis
- Serveis de Protecció Civil i logístics:
 - Personal de serveis de Protecció Civil
- **Subministraments bàsics i sanejament:** agrupa la producció, transport i distribució d'aigua, gas, electricitat, recursos energètics (combustibles), d'aliments de primera necessitat i medicaments. Inclou també la recollida i tractament de residus urbans i d'aigües residuals. Es concreten els tipus i subtipus següents:
 - Subministrament de recursos vitals:
 - Aigua potable
 - Aliments primera necessitat
 - Medicaments (especialment els considerats vitals en els tractaments)
 - Subministrament de recursos energètics:
 - Electricitat
 - Gas
 - Combustibles per a transport col·lectiu i vehicles motor (producció, distribució i subministrament, benzineres), prioritzant els operatius d'emergència.
 - Recollida i tractament de residus sòlids urbans
 - Tractament d'aigües residuals
- **Altres serveis imprescindibles pel funcionament del municipi:** engloba la resta de serveis necessaris per al desenvolupament de les activitats. Es concreten els tipus i subtipus següents:
 - Transport:
 - Xarxa d'autobusos municipals
 - Comerç
 - Administració pública i serveis d'atenció al ciutadà:
 - 010
 - Oficines d'atenció al ciutadà.
 - Altres serveis de l'administració pública.
 - Ensenyament:
 - Llars d'Infants del sistema públic i privat.
 - Centres d'ensenyament infantil i primària.
 - Centres d'ensenyament secundari:
 - Serveis funeraris

Preventivament, es preveuen tota una sèrie d'actuacions que garanteixin el mínim de personal necessari per la prestació dels serveis anteriors, ja sigui de forma directa o indirecta. Entre aquestes actuacions cal assenyalar:

- Identificar els elements vulnerables del municipi i les possibles necessitats.
- Conèixer els mitjans i recursos del municipi i proveir-se dels que requereixi addicionalment.
- Organitzar els voluntaris municipals.
- Determinar les instal·lacions que poden veure afectada la seva activitat.
- Preveure sistemes d'organització i reforç del personal, per cobrir les baixes.
- Garantir el compliment de les mesures profilàctiques que determinin les autoritats sanitàries

A més, cal que l'Ajuntament s'encarregui del seguiment de la capacitat de prestació dels diferents serveis. Per fer aquest seguiment de manera homogènia, s'estableixen els llindars següents:

- **Nivell 1:** en aquells casos en què el percentatge de treballadors disponibles permet prestar el servei en condicions de normalitat. De forma simplificada, s'assumeix que el nivell 1 es correspon amb el valor superior al 75% de la plantilla disponible.
- **Nivell 2** o de serveis mínims: en aquells casos en què el percentatge de treballadors disponibles no permet un servei o activitat en condicions de normalitat però sí que permet mantenir una activitat de serveis mínims que cobreix especialment les franges de major demanda de servei. De forma simplificada, s'assumeix que el nivell 2 es correspon amb valors entre el 50 i el 75% de la plantilla disponible.

 CAMPINS	Campins DOCUMENT ÚNIC DE PROTECCIÓ CIVIL MUNICIPAL (DUPROCIM)	Data: Octubre 2022 Revisió: 1
---	--	---

- **Nivell 3** o d'incapacitat en el servei: en aquells casos en què el percentatge de treballadors disponibles no permet ni tal sols condicions de serveis mínims i per tant es considera no operatiu. De forma simplificada, s'assumeix que el nivell 3 es correspon amb valors inferiors al 50% de la plantilla disponible.

La definició dels nivells tindrà en compte bàsicament el percentatge de la plantilla habitual disponible. Caldrà tenir en compte també:

- El nombre mínim de personal laboral estrictament necessari per al desenvolupament en condicions de normalitat de l'activitat, per tant, la capacitat d'acumulació de tasques.
- El personal disponible de reforç (borses de treball, suplències, ...) i la possibilitat de concentrar els períodes de descans habituals quan aquests siguin superiors als de cap de setmana (per exemple, activitats on es treballa alternativament 4 dies i es descansen 3 o similars)
- Les activitats que es poden realitzar mitjançant teletreball o que poden minimitzar la presència dels treballadors a les oficines a unes hores o dies concrets.
- Les operacions i manteniments menors que es poden suprimir per a reforçar els manteniments principals i les operacions bàsiques de l'activitat.
- La cadència, inferior a l'habitual que permeti igualment mantenir un bon servei en condicions de "*quasi normalitat*" (per exemple, recollida d'escombraries cada dos dies en comptes de diàriament).

Caldrà que per a aquesta valoració es tingui també en compte el potencial increment en la demanda dels serveis o activitats com a resultat de l'emergència associada a la malaltia transmissible emergent d'alt risc, especialment en tot allò relacionat amb l'àrea assistencial i d'atenció al ciutadà.

Caldrà que els municipis prevegin l'avís al CECAT, quan es produeixi algun canvi rellevant en el nivell d'operativitat, tant en nivell ascendent com descendent.

» **CHECKLIST**

A continuació s'adjunta un checklist per tal de facilitar el seguiment del grau de prestació dels serveis bàsics municipals.

El coordinador municipal de l'emergència avisarà al CECAT, quan com a conseqüència de l'emergència associada a la malaltia transmissible emergent d'alt risc, es produeixi algun canvi en el nivell d'operativitat tant en nivell ascendent com descendent.

SERVEIS IMPRESCINDIBLES PER AL FUNCIONAMENT DEL MUNICIPI	Nivell 1	Nivell 2	Nivell 3
Salut, Seguretat i Emergències			
Centres i Recursos i Socials i Sanitaris			
Polícia Local			
Protecció Civil Municipal			
Altres			
Subministraments Bàsics i Sanejament			
Aigua			
Neteja i recollida de residus			
Enllumenat públic			
Serveis de manteniment via pública			
Altres			
Altres Serveis Imprescindibles per al Funcionament del Municipi			
Transport col·lectiu			
Administració municipal			
Llars d'Infants i escoles (xarxa pública, si escau)			
Serveis Funeraris			

 CAMPINS	Campins DOCUMENT ÚNIC DE PROTECCIÓ CIVIL MUNICIPAL (DUPROCIM)	Data: Octubre 2022 Revisió: 1
---	--	---

Serveis veterinaris			
Altres			

Per als serveis que no són responsabilitat del municipi (per exemple, el subministrament elèctric, d'aliments, etc), aquest haurà d'avisar el **CECAT** indicant la qualitat o el nivell de servei prestat i no tant la plantilla disponible atès que no depenen directament del municipi.

SERVEIS IMPRESCINDIBLES PER AL FUNCIONAMENT DEL MUNICIPI	Nivell Òptim	Nivell Serveis Mínim	Nivell Crític
Subministraments Bàsics i Sanejament			
Aliments			
Combustible			
Gas			
Electricitat			
Farmàcies			
Altres			
Altres Serveis Imprescindibles per al Funcionament del Municipi			
Comerç			
Finances (xarxa de caixes i bancs)			
Llars d'Infants i escoles (xarxa privada)			
Comunicacions (telefonía, ràdio i televisió, correu,...)			
Altres			

» **RECOMANACIONS GENERALS D'ACTUACIÓ PER ALS MUNICIPIS**

- Activació del pla de protecció civil municipal, que serà a proposta de l'alcalde/essa.
- Qualsevol canvi de fase del pla serà comunicada al CECAT, de la Direcció General de Protecció Civil. S'enviarà periòdicament l'afectació als seus serveis i/o quan aquests canviïn substancialment i es farà petició de recursos quan sigui necessari.
- Recollir la informació sanitària i d'emergències i transmetre a la població les ordres, els consells, les recomanacions i les prohibicions que es determinin adoptades pel municipi. Per tant cal preveure la forma, bans, mitjans de comunicació, etc., de fer arribar aquesta informació a la població. Les recomanacions i les prohibicions es realitzaran segons les indicacions del Departament de Salut.
- Tenir previstes ordres per activació de personal i/o d'expropiació per si fos necessari. Cal recordar que disposar d'un pla activat permet la requisita d'acord a la Llei de protecció civil.
- Tenir previstes ordres de tancament de centres (escoles, casals d'avis, etc.) i prohibició d'actes multitudinaris (concerts, teatres, activitats esportives...) així com la forma de fer arribar les ordres a la població o als organitzadors.
- Preveure espais o àrees de transferència de mercaderies i punts per la recollida de menjar, medicaments, etc., per barris o zones, en el cas que algunes zones haguessin de quedar tancades o aïllades.
- Preveure els tancaments de zones d'aïllament, i els passos d'entrada o sortida a aquestes zones, sobretot garantint l'accessibilitat a serveis bàsics o essencials que puguin quedar a dins (hospitals, CAPs, benzineres, farmàcies...).

 CAMPINS	Campins DOCUMENT ÚNIC DE PROTECCIÓ CIVIL MUNICIPAL (DUPROCIM)	Data: Octubre 2022 Revisió: 1
--	--	---

- Als espais amb equipament compartit caldrà sotmetre'ls a una especial neteja o desinfecció en els canvis de torn.
- Evitar que el personal clau en la continuïtat dels serveis municipals coincideixi en els mateixos torns, reunions, etc.
- Es recorda que el personal que haurà d'estar en contacte i proper a malalts, o retirar-ne deixalles o fer servei de neteja, han de disposar de mascaretes de protecció FFP2 o FFP3, guants sanitaris i protecció ocular o facial per esquitxades.
- Des dels serveis socials cal reforçar el seguiment a persones especialment vulnerables sobretot si aquestes es troben en situació d'aïllament preventiu.
- Cal identificar altres entitats socials o voluntariats del municipi que puguin donar resposta i suport en cas de necessitat.
- Pels casos d'afectats per coronavirus o aïllats preventivament que estiguin en coneixement dels serveis socials es pot reforçar el seguiment preventiu telefònic des dels municipis en coordinació amb els serveis socio-sanitaris.
- Només en aquells casos que es consideri imprescindible una visita domiciliària per part de treballadors socials es demanarà la col·laboració dels professionals sanitaris, seguint les seves indicacions, i en cap cas s'intervindrà sense el material de protecció establert en cada cas.
- Cal reforçar els contactes amb empreses del municipi que puguin proveir recursos com avituallament i productes bàsics de primera necessitat: bolquers, paper higiènic, sabó, piles, etc. (productes de supermercat). També amb aquelles empreses que puguin actuar en el repartiment d'aquests productes.

» **ACTUACIONS A FER ALS CENTRES DE TREBALL MUNICIPALS**

De forma resumida, es destaquen les actuacions següents:

- Aplicar els procediments d'actuació en cas que es determini que existeix un cas entre el personal propi i/o entre la població del municipi. El procediment d'actuació consistirà a adoptar les mesures que es considerin en cada cas.
- Utilitzar mitjans telemàtics per continuar treballant des de casa (per al personal per al qual no és imprescindible la presència física al seu lloc de treball).
- Comprovar que les dependències de l'Ajuntament tenen un bon sistema de ventilació que contribueixi a una de les mesures d'autoprotecció habituals (ventilació dels edificis).
- Formar als treballadors sobre les mesures d'higiene personal i en l'ús d'equipaments compartits (vehicles, ordinadors, telèfons, ...).
- Repartir, si escau en funció de les característiques de la situació, guants d'un sol ús entre el personal.
- Preveure una neteja d'aquell maquinari de treball compartit (impressores, fotocopiadores,...) abans de la seva utilització per nou personal. Es llençaran els papers i guants en contenidors amb tapa que han de ser buidats i desinfectats diàriament.
- Respectar la distància mínima d'un metre durant l'atenció al públic, per evitar el contagi del virus.
- Addicionalment, per a feines fora del centre de treball on no és possible la neteja de mans amb aigua i sabó, poden utilitzar-se productes amb solució alcohòlica.
- Consultar les recomanacions adients per a contrarestar l'efecte de la pandèmia, a les pàgines web habilitades per les autoritats sanitàries.
- Consultar les recomanacions orientades a les empreses per a la planificació de les mesures d'emergència en cas de pandèmia, a la pàgina web del Departament de Treball de la Generalitat.

 CAMPINS	Campins DOCUMENT ÚNIC DE PROTECCIÓ CIVIL MUNICIPAL (DUPROCIM)	Data: Octubre 2022 Revisió: 1
--	--	---

» **ACTUACIONS ESPECÍFIQUES AL CENTRE RECEPTOR D'ALARMES I A ALTRES CENTRES D'ATENCIÓ TELEFÒNICA**

Aquest tipus de centres de treball impliquen diferents torns de treball, de manera que el personal comparteix els mateixos equips de treball: telèfons, auricular, ordinadors... Per aquest motiu, s'estableixen recomanacions preventives addicionals, entre les que destaquen les següents:

- Repartiment, si s'escau, de guants d'un sol ús per a la neteja de l'equipament de la Sala.
- Reforçar el sistema de ventilació, assegurar l'ús personal i intransferible d'equips (emissores, telèfons, mans lliures, teclats,...) o assegurar la seva neteja abans de cada canvi de torn per evitar que quedin possibles partícules d'usuaris portadors. Les neteges poden ser amb papers humits amb solucions alcohòliques. Es llençaran els papers i guants en contenidors amb tapa que han de ser buidats i desinfectats diàriament.
- Una estona abans del canvi de guàrdia es podrien fer les següents actuacions a la Sala:
 - Si és possible, desviar el telèfon a alguna sala adjacent que serveixi de sala intermèdia entre l'entrada i la sortida a la sala principal.
 - Realitzar la neteja de la sala i ventilar-la (obrir finestres, activar ventiladors al màxim, etc.) (Les persones que finalitzen la guàrdia ja no tornen a entrar a la sala, es deixa tot apuntat al registre d'incidències o en algun mitjà similar i es marxa; desviant altre cop el telèfon a la sala abans de sortir)
 - Els relleus entren directament a la sala annexa a la sala principal.
 - Tant el personal sortint com el personal entrant passa a rentar-se les mans amb aigua i sabó a la sortida i entrada a la sala. També cada cop que s'entri o se surti de la sala per períodes de descans curts o per necessitats higièniques, es procedirà al rentat de mans amb aigua i sabó.
 - Mentre duri la possibilitat de contagi, dinar o sopar a zones no comunes. Caldrà rentar els recipients i utensilis utilitzats en el moment que es facin servir i deixar la porta oberta perquè es ventili.

» **ENLLAÇOS D'INTERÈS**

Canal salut

<http://canalsalut.gencat.cat/ca/inici/>

El Departament de Salut realitza actualitzacions contínues de documents on s'especifica les recomanacions relacionades amb:

- Protecció individual de la població.
- Centres de treball
- Instruccions per realitzar l'aïllament.

CatSalut Respon

<http://sem.gencat.cat/ca/061CatSalutRespon/>

Organització Mundial de la Salut

<https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019>

Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social

<https://www.mscbs.gob.es/>



**Diputació
Barcelona**

**Àrea d'Infraestructures
i Espais Naturals**

Gerència de Serveis d'Habitatge, Urbanisme i Activitats

Comte d'Urgell, 187, 2a pl.

Edifici del Rellotge

08036 Barcelona

Tel. 934 022 890 · Fax 934 020 653

gs.hua@diba.cat · www.diba.cat/